

სს „საქართველოს რკინიგზის“
სამტრდიის სცბ-ს სამმართველოს ბალანსზე რიცხული
ტექნიკური ადმინისტრაციული შენობის მიმდინარე შეკეთება

დეფექტური აქტი

	<i>ადმინისტრაციული შენობა კიბის უჯრედი</i>		
1	2	3	4
1	შიდა კედლების დაზიანებული ბათქაშის გალესვა	მ2	20,0
2	შიდა კედლებიდან ძველი დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ2	594,0
3	კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	მ2	594,0
4	იატაკის კერამიკული ფილების დემონტაჟი (მეტლახი)	მ2	148,0
5	იატაკის მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა ცემენტის ხსნარით 30 მმ	მ2	148,0
6	იატაკზე კერამიკული ფილების მოწყობა (მეტლახი)	მ2	148,0
7	ჭერიდან ძველი საღებავის მოხსნა	მ2	144,0
8	ჭერების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	მ2	144,0
9	ფანჯრის მინების ჩასმა	მ2	20,0
	<i>I სართულის კოლიდორი</i>		
10	იატაკის მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა ცემენტის ხსნარით 30 მმ	მ2	62,0
11	იატაკზე კერამიკული ფილების მოწყობა (მეტლახი)	მ2	62,0
12	ჭერიდან ძველი საღებავის მოხსნა	მ2	62,0
13	ჭერების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	მ2	62,0
14	კედლებიდან ძველი დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ2	250,0
15	კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2	250,0
16	შიგა ელექტრო განათების სადენი	გრ/მ	100,0
17	სანათი ლუმინისცენტური ნათურით	ც	5
18	ერთკლავიანი ჩამრთველი	ც	2
	<i>II სართულის კოლიდორი</i>		
19	ჭერიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ2	57,0
20	ჭერების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	მ2	57,0
21	იატაკის მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა ცემენტის ხსნარით 30 მმ	მ2	57,0
22	იატაკზე კერამიკული ფილების მოწყობა	მ2	57,0
23	კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ2	245,0
24	კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2	245,0

1	2	3	4
25	ხის კარების ბლოკის შეცვლა მეტალოპლასტიკის კარების ბლოკით	მ2	2,0
26	შიგა ელექტრო განათების სადენი	გრ/მ	20,0
27	ერთკლავიანი ჩამრთველი	ც	2
28	სანათი ლუმინისცენტური ნათურით დახურული	ც	6
29	კონდეციონერი	ც	4
30	საპირფარეშოს თურქული ჯამი (უნიტაზი) თავისი ჩამრეცხით, ავზით და ჩამშვები მილით	კომპ.	1
	<u>III სართულის კოლიდორი</u>		
31	ჭერიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ2	57,0
32	ჭერების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	მ2	57,0
33	იატაკის მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა ცემენტის ხსნარით 30 მმ	მ2	57,0
34	იატაკზე კერამიკული ფილის მოწყობა	მ2	57,0
35	კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ2	245,0
36	კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2	245,0
37	ხის კარების ბლოკის შეცვლა მეტალოპლასტიკის კარების ბლოკით	მ2	2,0
38	შიგა ელექტრო განათების სადენი	გრ/მ	20,0
39	ერთკლავიანი ჩამრთველი	ც	2
40	სანათი ლუმინისცენტური ნათურით დახურული	ც	6
41	საპირფარეშოს თურქული ჯამი (უნიტაზი) თავისი ჩამრეცხით, ავზით და ჩამშვები მილით	კომპ.	1
	<u>ოთახი №1</u>		
42	იატაკზე ლინოლიუმის მოწყობა	მ2	18,0
	<u>ოთახი №2</u>		
43	ჭერიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ2	12,0
44	ჭერების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	მ2	12,0
45	კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ2	44,0
46	კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2	44,0
47	იატაკზე ლინოლიუმის მოწყობა	მ2	18,0
48	ხის კარების ბლოკის შეცვლა მეტალოპლასტიკის კარების ბლოკით	მ2	1,8
	<u>საწყობის ოთახი №3</u>		
49	იატაკის მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა ცემენტის ხსნარით	მ2	45,0
50	იატაკზე კერამიკული ფილების მოწყობა	მ2	45,0
51	ჭერიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ2	45,0
52	ჭერის დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	მ2	45,0

1	2	3	4
53	ტიხრის ამოშენება აგურით	მ3	1,7
54	კედლების შეღესვა ქ/ც ხსნარით	მ2	26,0
55	კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღება ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2	110,0
56	შიგა ელექტრო განათების სადენი	გრ/მ	30,0
57	სანათი ლუმინისცენტური ნათურით დახურული	ც	4
58	ერთკლავიანი ჩამრთველი	ც	2
	<i>ადმინისტრაციული შენობის ფასადი</i>		
59	ფასადზე მეტალოპლასტიკის ფანჯრების ბლოკების მოწყობა	მ2	66,0
60	ადმინისტრაციული შენობის სახურავზე წყალ - მიმღები ღარის მონტაჟი	გრ/მ	60,0
61	გარეთა საპირფარეშოშიატაკზე დასადგმელი თურქული ჯამი (უნიტაზი) ჩამრეცხი ავზით, მაკომპლექტებული დეტალებით და ჩამშვები მილით	კომპ.	1
62	სამშენებლო ნაგვის გატანა	ტ	2,5

შეადგინა:

შპს „მშენებელ-სამშენებლო - ნიკოლოზ ბოკუჩავა“-ს
ტექნიკური განყოფილების ინჟინერი:



მ. გოცხვერაშვილი