

ბ ე ბ მ ა

1:50

პკ. 4+90

მონოლითური ბეტონი
B-22.5, W-6, F-200

ღარი LP-4

ღარი LP-4

1

ღარი LP-4

მონოლითური ბეტონი
B-22.5, W-6, F-200

პკ. 5+34

ღარი LP-4

1 - 1
1:50

მონოლითური ბეტონი
B-22.5, W-6, F-200

ძირი მონოლითური
ბეტონისაბან B-22.5, W-6, F-200

ხრეშოვანი გალიში $\delta=10$ სმ,

სამშენობის მოცულობა

მართკუთხა მოხვეულობის ჭეხის მოწყობა 3-ე გამანაწილებლის პკ. 4+90 სს და პკ. 5+34 ზე.				
№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	შენიშვნა/საერთო მოცულობები.
1	2	3	4	5
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	8.5	17
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	4	8
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	0.45	0.9
4	მონოლითური B-22,5, F-300, W-8 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	1.32	2.64
5	მონოლითური B-22,5, F-300, W-8 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	2.00	4
6	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	8.00	16
7	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	3.5	7
8	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით.	მ ³	5	10

შენიშვნები:

- სკემატური გეგმა იხ. შურც. №1;
- ბ-3 გამანაწილებლის ბრძოვი პროექტი იხ. შურც. №2-13;

მარნეულის მუნიციპალიტეტში "გარათიანო არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია".-ერთეულოვანი დეტალური საინჟინრო პროექტი				2017
ბ-3				
სატენდერო დოკუმენტაცია	90 ⁰ მოხვეულობის ჭეხის მოწყობა, რკინაბეტონის პარაბოლური LP-4 0 ტიპის ღარი. პკ. 4+90-სა და პკ. 5+34-ზე.	სტადია	ფურცლები	ფურცელი
		მ.ა.	1	2-13-1
		მასშტაბი: 1:50		