

საპროექტო ორთგლიანი
მილხიდი კპ 0+40

სამუშაოთა მოცულობები

1.5	ორთგლიანი სწორკუთხა კვეთის მილხიდი კპ 0+40		
1	დამუშავდეს ქვაბული ექსკავატორით III ჯგ. სველ მწებავ გრუნტში	მ3	62
2	ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის გადაწევა ბუდოზერით და მოსწორება	მ3	63
3	ქვაბულიდან გრუნტის წყლების ამოტუმბვა	მანქ.სთ	5.42
4	მოეწყოს ბეტონის ფილა 30 სმ სისქით B-15 კლასის ბეტონით	მ3	10
5	დაეწყოს ბეტონის ფილაზე არხის კვეთში სწორკუთხა კვეთის რკბეტონის მილი მარკით IIT-20 (2x2x1) 10 ცალი	მ3	13.3
6	მიღების გადაბმის ადგილის გამონოლითება B-15 კლასის ბეტონით	მ3	2.50
7	ორთგლიანი სწორკუთხა მილხიდის სათავისების მოწყობა B-15 კლასის ბეტონით სისქით 40 სმ	მ3	13
8	მილხიდის თავზე ბეტონის სათავისის მოსაწყობათ შეადუღდეს მილხიდის არმატურის d=16 მმ-იანი არმატურა 50 სმ სიგრძით მილხიდის ორივე მხარეზე	კგ	10
9	ბალასტის ჩაყრა ქვაბულში 40 სმ სისქით	მ3	13
10	არხის ბერმაზე III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0,65 მ3 ავტოვითმცლელზე დატვირტვით, ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე	მ3	280
11	ხიდის მისადგომებთან მოეწყოს ხარისხოვანი ყრილი შემოტანილი გრუნტით	მ3	280
12	ხიდის სავალი ნაწილის მოხრეშვა 20 სმ სისქით ხ= 4 მ, l=70 მ, 70 მ3	მ2	280

შენიშვნები:
1. სქემატური ბეზმა იხ. შურც. №1;
2. მილხიდის ბეზმა მ 1:100 ღა ზრილუბი იხ.შურც.№6-1

მარნეულის მუნიციპალიტეტში "გარათაანთ არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია"-ერთეულოვანი დეტალური საინჟინრო პროექტი				2017
სატენდერო დოკუმენტაცია	ორთგლიანი მილხიდი კპ 0+40 ბეზმა ღა ზრილუბი	სტადია	ფურცლები	ფურცელი
		მ.ა.	2	6
		მასშტაბი: 1:200		