

სამშენობლო მოცულობები

წყალგამშვები ჰეხი პკ 73+60			
1	დამუშავდეს ლენტური სამირკველი III ჯგ. გრუნტი 0,25 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით	მ3	25
2	ოგვე ხელით	მ3	3
3	მიწის უკუჩაყრა ხელით კედლების გარშემო	მ3	9
4	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ბუდოზერით, 1983	მ3	95
5	ხრებით მომზადება ნაგებობის ქვეშ	მ3	1.5
6	მოწყობის კედლები B-15 კლასის მოწოლითური ბეტონით	მ3	5.4
7	ოგვე ძირი	მ3	1.8
8	დამონტაჟდეს ზედაპირული ფარი PC 60-60, 1ცალი კომპლექტით	კმ	59.7
9	დამონტაჟდეს ზედაპირული ფარი PC 40-40, 1ცალი კომპლექტით	კმ	88
10	ფარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	5
11	არხის კვეთის დაბეტონება B-15 კლასის მოწოლითური ბეტონით 2 მეტრის სიგრძეზე	მ3	2.16
12	ფარის ჩასაყენებელი კედლების მოწყობა B-15 კლასის მოწოლითური ბეტონით	მ3	3.6

