

შპს „საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი“




პროექტი

დუშეთის რაიონი, მჭადიჯვარი, სოფელ ჭილურტში
დაზიანებული შიდა გზების მოხრეშვა-მოშანდაკების
დაფუძნები

დირექტორი

გ. ნოზაძე



ტექნიკური დავალება

გაბიონის მოწყობის სამუშაოებზე წარმოდგენილი პროექტი უნდა შეიცავდეს:

1. განმარტებითი ბარათი, სადაც გამოვლეული და ანგარიშის სახით წარმოდგენილი იქნას ობიექტის ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე ყველა მისი, გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური და მეტეოროლოგიური მახასიათებლები, სამუშაოს თითოეული სახეობის აღწერა;
2. გეგმა უნდა დაიხაზოს 1:500 ან 1:1000 მასშტაბით; (ტოპოგეგმა)
3. სიტუაციური გეგმა (ობიექტი დატანილი იქნეს ორთოფოტოზე);
4. საპროექტო გეგმა შესაბამისი მიზმით და ნიშნულების მითითებით;
5. კონსტრუქციის ნახაზები;
6. საჭიროების შემთხვევაში კვანძების ნახაზი ცალ-ცალკე;
7. მასალათა სპეციფიკაცია;
8. პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობითი უწყისი;
9. ლოკალური ხარჯთაღრიცხვები;
10. მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილი;

გრუნტის გზის აღდგენა-გაწმენდა და მოხრეშვის სამუშაოებზე წარმოდგენილი დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს:

1. განმარტებითი ბარათი, სადაც წარმოდგენილ იქნას ობიექტის ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე სამუშაოს სახეობის აღწერა. შესაბამისი განმარტება სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის და შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის ღონისძიებების შესახებ;
2. საჭირო მანქანა-მექანიზმების ჩამონათვალი;
3. ფოტოფიქსაცია;
4. სიტუაციური გეგმა (ორთოფოტოზე დატანით);
5. საპროექტო გეგმა პიკეტების და ნიშნულების დატანით;
6. საჭიროების შემთხვევაში კონსტრუქციის და კვანძების ნახაზი;
7. ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა;
8. სამუშაოების მოცულობათა უწყისი.

არსებული წყალმომარაგების სათავე ნაგებობების რეაბილიტაციის სამუშაოებზე წარმოდგენილი დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს:

1. განმარტებითი ბარათი
2. ფოტოფიქსაცია
3. სიტუაციური გეგმა
4. საპროექტო გეგმა
5. გრძივი პროფილი
6. სათავისის მოწყობა
7. საპროექტო ჭების მოწყობა
8. ტრანშეის განივი კვეთი
9. მოცულობათა უწყისი
10. ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა;

11. სამუშაოების მოცულობათა უწყისი.


არსებული ხევების და მდინარის კალაპოტების გაწმენდის სამუშაოებზე
წარმოდგენილი დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს:

1. განმარტებითი ბარათი
 2. ფოტოფიქსაცია
 3. სიტუაციური გეგმა
 4. განივი ჭრილი;
 5. მოცულობათა უწყისი
 6. ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა;
 7. სამუშაოების მოცულობათა უწყისი.

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,

არიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის

მოვალეობის შემსრულებელი



განმარტებითი ბარათი

დუშეთის მუნიციპალიტეტთან გაფორმებული N 204 ხელშეკრულების
ტექნიკური დავალების საფუძველზე შედგენილი იქნა გზის მოხრეშვის პროექტი
მისამართზე: მჭადიჯვარი, სოფელი ჭილურტი შიდა საავტომობილო გზა.

არსებული სიტუაციის აღწევა

ტექნიკური დავალების მოთხოვნის შესაბამისად, განხორციელდა
არსებული მდგომარეობის შესწავლა და განხილვა, დადგინდა რომ
სარეაბილიტაციო გზა ადრე რამდენჯერმეა მოხრეშილი. დროთაგანმავლობაში
ატმოსფერული ნალექებისა და სხვა მექანიკური მოქმედების შედეგად გზის სისწორე
დაირღვა და წარმოიშვა ორმოები.

საპროექტო გადაწყვეტა

გზის ფართი არის 4500 კვ/მ. მოცემულ გზაზე უნდა მოხდეს არსებული გზის
მოშანდაკება დაზიანებული ადგილების და ორმოების შეკეთება და შევსება ქვიშა-
ხრეშოვანი ნარევით, ფრაქციით 0-70მმ. უნდა მოხდეს ნარევის შეტანა და გაშლა
მექანიზირებული წესით, გაშლილი მასალის დატკეპნა შესაბამისი წონის სატკეპნებით.
გზის განივი პროფილი უნდა იყოს ნამგლისებული.

საპროექტო გზის საინჟინრო გეოლოგიური პირობები

საკვლევი ტერიტორია განთავსებულია დუშეთის რაიონში, მჭადიჯვარი, სოფ-
ჭილურტში, ზღვის დონიდან 925მ-ზე. ტერიტორია გეომორფოლოგიურად მცირედაა
დახრილი სამხრეთ-აღმოსავლეთ მიმართულებით. ტერიტორია ფშავ-მთიულეთის
რეგიონს განეკუთვნება, რომელიც დანარჩენი რაიონებისგან განასხვავებს ის, რომ
რაიონი სამხრეთ ოსეთიდან მთიანი კახეთისაკენ გარდამავალ ხასიათს ატარებს.

რაიონის ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი აგებულია იურული, ცარცული და
სამხრეთით პალეოგენური ნაფენებით, ეს ნაფენები უმთავრესად ფლიშური ფაციესითაა
წარმოდგენილი.

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით ფშავ-მთიულეთის რეგიონისთვის, რომელსაც
სოფ. ანანური მიეკუთვნება, დამახასიათებელია გარდიგარდმო ხეობები და მათი
გამოყოფილი ეროზიული ქედები.

ფშავ-მთიულეთის პიდროგრაფიული ქსელი წარმოდგენილია არაგვის დატოტვილი სისტემით დამ დ. იკრით. ზედა იურული კარბონატული წყების გავრცელების ზოლში ხშირად გვხვდება ვოკლუზის ტიპის წყაროები, არის მინერალური წყლებიც. რაც შეეხება ტბებს, ამ მხრივ რაიონი ძლიერ დარიბია. ხეობებში დროგამოშვებით ადგილი აქვს დვარცოფულ მოვლენებს, რომლებიც გზებსა და ზოგჯერ დასახლებულ პუნქტებსაც აზიანებს.

ფშავ-მთიულეთის მცენარეული საბურველი, ნაკლები სიმდიდრით გამოირჩევა, ეს გარემოება არა მარტო კლიმატურ პირობებთან არამედ ადამიანის ინტენსიურ ზემოქმედებასთანაც არის დაკავშირებული.

ფშავ-მთიულეთის რაიონი ორ ლანდშაფტზე ქვერაიონად შეიძლება დაიყოს: ჩრდილო ანუ მდევთ-უკანაფშავის და სამხრეთ ანუ ანანურ-თიანეთის ქვერაიონებად. მათი გამყოფელი საზღვარი ალევის

ქედის ყურყუტას მასივიდან ჯერ ფასანაურისკენ მიემართება, შემდეგ მთიულეთის ქედის მ. ლუთხუბისაკენ, გადაივლის სოფ. ორწყლის ქვემოთ მდ. ფშავის არაგვის ხეობაზე და ბოლოს, ქართლის ქედის თხემზე და აღწევს ქართლისა და კახეთის ქადთა შეერთების ადგილს. ჩრდილო ქვერაიონი განსხვავდება სამხრეთისაგან მაღალმთური რელიეფით, ალპური სარტყლის ფართო განვითარებით.

თიხნარი კენჭნარის ჩანართებით 30%-ზე III კატეგორის გრუნტი.

პლიაზი - საკვლევი უბნის კლიმატური მონაცემები აღებულია “საქართველოს სამშენებლო კლიმატოლოგიური ნორმები”-დან – პ.ნ. 01.05.08. საპროექტო ტერიტორია მიეკუთვნება I გ ქვერაიონს.

მჭადიჯვარის ჰავას, როგორც უახლოესი მეტეოსადგურის დაკვირვებები გვიჩვენებს ახასიათებს საშ. წლიური ტემპერატურა 3.3° . ტემპერატურის აბს. მინიმუმი -33° -ია, აბს. მაქსიმუმი კი 27° . ტემპერატურის საშუალო წლიური ამპლიტუდა 10.1° . ატმოსფერულ ნალექთა წლიური ჯამი 1585მმ, ხოლო ნალექების დღე-ღამური მაქსიმუმი 100მმ. ჰაერის საშუალო წლიური შეფარდებითი ტენიანობა 78%-მდეა.

რაიონში გაბატონებულია აღმოსავლეთის ქარები. მისმა მაქსიმალურმა სიჩქარემ შესაძლოა 25მ/წმ-ს მიაღწიოს. თოვლის საფარის წონა 2.5კა-ს შეადგენს, ხოლო თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი 179-ს. საკვლევ რაიონში გავრცელებული გრუნტებისთვის გაყინვის ნორმატიული სიღრმე 117სმ-ს შეადგენს.

სამუშაოთა ორგანიზაცია

არსებული დაზიანებული უბნების სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი სტანდარტების, ნორმების, ინსტრუქციების და რეკომენდაციების სრული დაცვით.

სარეაბილიტაციო ობიექტების დასრულებისთანავე ლიკვიდირებულ უნდა იქნას ყველა უსწორობა, დაზიანება და დეფორმაციები პროექტით გათვალისწინებულ დონემდე.

სამუშაოების შესრულების ტექნოლოგიური სქემები ტიპიურია. სამუშაოები უნდა შესრულდეს BCH 24-88-ის “საავტომობილო გზების შეკეთებისა და შენახვის ტექნიკური წესები”, CHиП 3.06.03-85-ის “საავტომობილო გზები”, CHиП 3.06.04-91 “ზიდები და მიღები”, CHиП 2.03.01-84* “ზეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები”

მშენებლობის პერიოდში ადგილობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე, შესაბამისი სამსახურების ნებართვის საფუძველზე შესაძლებელია განხორციელდეს მოძრაობის გადაკვეტა გარკვეული პეროდით.

შრომის ნაყოფიერების გაზრდისა და მშენებლობის ხანგრძლივობის მაქსიმალურად შემცირების მიზნით მიღებულია სამუშაოების კომპლექსური მექანიზმებით და სპეციალიზირებული საწარმოო ბრიგადებით შესრულება, შრომის ორგანიზაციის თანამედროვე მეთოდებისა და ფორმების გამოყენებით.

სარემონტო სამუშაოებისათვის საჭირო ყველა მასალა, ნახევარფაბრიკატი და კონსტრუქცია უნდა შეესაბამებოდეს საპროექტო მონაცემებს, სათანადო სახელმწიფო სტანდარტებს და აკმაყოფილებდეს მათ მოთხოვნებს.

შესრულებული სამუშაოების მთლიანი მოცულობისთვის მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების საფუძველზე განსაზღვრულია ძირითადი სამშენებლო მასალებისდა მინიმალური მანქანა-მექანიზმებისა და სატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი.

შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა

ობიექტებზე მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (სპეც. ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და სხვა) და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებები (სამუშაო ადგილის

შემოფარგვლა, უსაფრთხოების ღონისძიებები). უნდა იყოს გზაზე მომუშავეთათვის ჯანსაღი და უსაფრთხო პირობები, თავშესაფარი წვიმის და მზის რადიაციისაგან.

აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა, მათი სწავლება ყველა მომუშავეთათვის. სამუშაოს დაწყების წინ ინსტრუქტაჟის ჩატარება, უსაფრთხოების წესების სწავლება, საგზაო მანქანებს უნდა ქონდეთ გამართული ხმოვანი შუქსიგნალიზაცია და საგზაო მანქანების სადგომი უნდა იყოს შემოფარგლული ავარიული გაჩერების წითელი სიგნალებით და ბარიერებით დღისით, წითელი ფერის სასიგნალო შუქფანრით ღამით.

მშენებელი ორგანიზაცია პასუხისმგებელია და ვალდებულია სამუშაოები აწარმოოს უსაფრთხოების, შრომის, საწარმოო სანიტარიის წესების სრული დაცვით.

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

მოსამზადებელი სამუშაოებისა და უშუალოდ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოებისას, მშენებელი ვალდებულია დაიცვას ქვემოთ ჩამოთვლილი და სხვა შესაბამისი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრული ღონისძიებები:

სამუშაოების დამთავრების შემდეგ, სამუშაო ადგილი და სამშენებლო მოედანი უნდა გასუფდავდეს ყოველგვარი სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნაგვისაგან.

აკრძალულია ნამუშევარი ნავთობპროდუქტების და სხვა სახის ნაგვის ჩაღვრა/ჩაყრა მიმდებარე ტერიტორიაზე.

აკრძალულია მანქანა-მექანიზმების რეცხვა მიმდებარე ტერიტორიაზე. მათ გასარეცხად უნდა მოეწყოს სპეციალურად აღჭურვილი ადგილი.

სმანქანა-მექანიზმებისა ჩამონათვალი

Nº	მანქანა მექანიზმის დასახელება	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4
1	ავტოგრეიდერი	1	
2	ექსკავატორი	1	
3	ექსპარატორ-დამტკირთავი (უნიგერსალი)	1	
4	დამტკირთავი	1	
5	სატკეპნი პნევმატური	1	
6	სატკეპნი ვიბრაციული	1	
7	სარწყავ-სარეცხი მანქანა	1	
8	ავტოთვითმცლელი	არანაკლებ 2	
9	ბორტიანი მანქანა	1	
10	მომსახურე ავტომანქანა	1	



კალენდარული გრაფიკი

დუშეთის რაიონი, ანანური, მჭადიჯვარი, სოფელი ჭილური შიდა გზების
მოხრეშვა-მოშანდაკება

Nº	სამუშაოების დასახელება	I თვე		II თვე		III თვე	
		კვირა					
		1	2	3	4	5	6
1	მოსამზადებელი სამუშაო (ობიექტზე შესვლა, მობილიზაცია)	1					
2	თხრილის შევსება (მექანიზირებული წესით)		1	1	1	1	1
3	გზის საფარის მოწყობა (ქვიშახრეშოვანი ნარევის შემოტანა, მოშანდაკება, დატკეპნა)		1	1	1	1	1
4	ტერიტორიის დასუფთავება, ობიექტის ჩაბარება ექსპლუატაციაში						1




ვიზუალური მოდელი



ქ.პ.ს. "სამართლებულის ფენიცერი ჯგუფი"		
დურკინის რაიონი, ჰადიჯალი, სოფელ ჭილაურშევი	დანარი	1
დირექტორი	გ. ნობახიშვილი	ნახადის დასახლება
შესარჩევა	გ. 0000000000000000	01.01.2018 2018 წ.
		გორგოვიძეანა





შ.პ.ს. "საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი"

დუმეთის რაიონი, ჭადიჯვარი, სოფელ ჭილურტში გილ
დაზიანებული ბენების მოხუცება-მოქადაკვაბა

დირექტორი გ. გორგაძე ვ. გორგაძე ნახაზი

შეასრულა	გ.0ოსებაშვილი	<u>გ.ოშვილი</u>
----------	---------------	-----------------


888ca






შ.პ.ს. "სამართველოს ტექნიკური ჯგუფი"

ქ.ა.ს. "საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი"				
დეპოზიტის რაოდნი, ჰადიჯვალი, სოფელი პილერჭეში შიდა დაზიანებული გუბის მონაცემებისა	დარჩენილი	ნახაზის დასახურის სახელი	ვერცხლი	წელი
დარჩენილი	ბ. ნორავა		ნახაზის დასახურის სახელი	ვერცხლი
შესარულა	გ.0702182020		სახმატეული სტატია	წელი



შ.პ.ს. "საქართველოს ტერიტორიული ჯგუფი"

ඩ.ඒ.ඩ්. "බාසාර තුවෙනු සීමය සූරි ඇතුළුව"					
දායාත්මක ප්‍රතිච්ඡත්වය සහ ප්‍රතිච්ඡත්ව ප්‍රමාණ මෙහෙරුවෙන් ප්‍රමාණ කළ ඇතුළුව			දායාත්මක ප්‍රතිච්ඡත්වය සහ ප්‍රතිච්ඡත්ව ප්‍රමාණ මෙහෙරුවෙන් ප්‍රමාණ කළ ඇතුළුව		
අභ්‍යන්තර ප්‍රතිච්ඡත්ව	ඩී. ඩොනාසි	ඩී. ඩොනාසි	නැංචාන්ඩ්ස් ලැංඡාන්ඩ්ස්	ප්‍රතිච්ඡත්ව ප්‍රමාණ මෙහෙරුවෙන් ප්‍රමාණ කළ ඇතුළුව	ප්‍රතිච්ඡත්ව ප්‍රමාණ මෙහෙරුවෙන් ප්‍රමාණ කළ ඇතුළුව
සුවාසාරුවෙනු	ඩී. ඩොනාසි		නැංචාන්ඩ්ස් ලැංඡාන්ඩ්ස්	01අරුදෝ	2018 V.
			සේවමාල්පාලි	මාස්ටර් නොවා	1:1000




შ.პ.ს. "საქართველოს ჰერიტური კიბეზი"

ରୂପାନୀୟ କାଳୀଙ୍ଗାଲୀ, ବାତାରୀ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା


ଧୀରଜିତ୍ ପାତ୍ର	ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିର	ସମ୍ମାନ	ବାବା ଶ୍ରୀ କଣ୍ଠଚନ୍ଦ୍ର
ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ର	ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତିର	ପାତ୍ର	ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ୍ଠଚନ୍ଦ୍ର



გზის კონსტრუქცია



ქვიშა-ხლვეჭივანი ნარჩივი (საპროტესტო)	ქვიშა-ხლვეჭივანი ნარჩივი (ალებული)
ქვიშა-ხლვეჭივანი ნარჩივი (ალებული)	ალებული 3აკტი
ალებული 3აკტი	



ქვიშა-ხლვეჭივანი ნარჩივი (საპროტესტო)
ქვიშა-ხლვეჭივანი ნარჩივი (ალებული)
არსებული 3აკტი

შ.პ. "საქართველოს ფერიაური ჯგუფი"



დაცვითი რაიონი, ჰადიჯალი, სოფელ ჭილურთაში ვიდა
დაცვითი განვითარების მინისტრის მიერწვა-მოწანდასამსა

ლიტერატური	ბ. ნორამ	ვ. ბრუნი	ნახაზის დასახლება	01.01.00	2018 წ.
გვარიშვილი	ბ. იოსებისძე	ვ. ბრუნი	დასახლება		
			გვარიშვილის	გასმგება	1:25

დუშეთის რაიონი, ანანური, მჭადიჯვარი, სოფელი ჭილურტი შიდა გზების
მოხრეშვა-მოშანდაკება

Nº	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
	გზის მოხრეშვა			
1	თხრილის შეგსება მდინარის ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, ფენებად დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით $\delta=1,22$	ϑ^3	300.00	
2	არსებული ზედაპირის გასწორება	ϑ^2	4500.00	
3	გზის საფარის მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის ოპტიმალური შემადგენლობით (ნამგლისებური პროფილი)	ϑ^2	4500.00	
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ოპტიმალური შემადგენლობით (0-70 ფრაქცია)	ϑ^3	549.00	საშ. სისქიო 10სმ $\delta=1.22$