

ობიექტის დასახელება: ქ. ქუთაისის №24 საჯარო სკოლა

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	შიფრი,ნო რმ.№რესუ რს.კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1		აგურის კედლის დემონტაჟი	კუბ.მ.	5,30								
2		ლიობის გამოღება ბეტონის კედელში	კუბ.მ.	2,10								
3		კედლებიდან კერამიკული ფილების დემონტაჟი	კვ.მ.	170,00								
4		კედლებიდან ნაღესის მოხსნა/სან.კვ/	კვ.მ.	340,00								
5		კედლების დაკეჭვნა	კვ.მ.	48,00								
6		მეტლახის იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	160,00								
7		ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი დასაწყობებით	კვ.მ.	16,00								
8		ხელსაბანის დემონტაჟი, დასაწყობებით	ცალი	5,00								
9		თურქული ჯამის დემონტაჟი მოწყობილობებით	ცალი	20,00								
10		წყლის სისტემის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	80,00								
11		საკანალიზაციო სისტემის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	80,00								
12		ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	80,00								
13		არსებული სანათების დემონტაჟი	ცალი	8,00								
14		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	38,67								
15		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	ტონა	38,67								
16		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	38,67								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		ჯამი 1										
		2. სამშენებლო სამუშაოები										
		კედლები										
1		აგურის (თიხის, კერამიკული, 250×120×65 მმ) ტიხრის მოწყობა, სისქით 12.0 სმ	კვ.მ.	18,00								

2		ლამინირებული ნესტგამძლე მდფ-ის პანელის გამყოფი ტიხრისა და კარის მოწყობა, სისქით 18მმ, (K5)	კვ.მ.	88,00								მასასი ათებლ ები იხ. საპრო ექტო ლოკუმ ენტაც იაში
		ფურნიტურა 22 კაბინაზე:										
3		საკეტი გამყოფის მეტალიკი.	ცალი	22,00								
4		ფეხი გამყოფის მეტალიკი	ცალი	88,00								
5		სახელური გამყოფის მეტალიკი	ცალი	22,00								
6		ამეფანი გამყოფის კუთხე მეტალიკი	ცალი	88,00								
7		ანჯამა გამყოფის 18მმ მეტალიკი	ცალი	44,00								
8		მდფის ტიხრებზე ალუმინის კუთხოვანების მოწყობა 20X20მმ	გრძ.მ.	22,00								
9		კედლების მაღალხარისხოვანი შეღესვა ცემენტის ხსნარით 15მმ (სანკვანძებში)	კვ.მ.	360,00								
10		კარ-ფანჯრის შიდა ფერდობის ცემენტის ხსნარით ღესვა	კვ.მ.	20,00								
11		ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ორმაგი საკედლე ფილებით საკანალიზაციო სავენტილაციო მილების შეფუთვა (კომპლექტი)	კვ.მ.	20,00							იხ. დანართი	
12		კედლების ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	290,00								
13		კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით სანკვანძებში ალუმინის კუთხოვანების გათვალისწინებით (20X20მმ, 60 გრძ.მ)	კვ.მ.	196,00							იხ. დანართი	
14		კარ-ფანჯრის ღიობის მოწარჩოება ლითონის კონსტრუქციებით	ტონა	1,43							იხ.დანართი	
15		ლითონის კონსტრუქციების დაფარვა ანტიკოროზიული საღებავით	ტონა	1,43								
		იატაკი									იხ. დანართი	
1		სამონტაჟო ხვრელების შევსება B25 ბეტონით	კუბ.მ.	4,00								
2		არმატურა ა-IIIკლ	ტ	0,0650								

3		იზოლაცია პეშით	კუბ.მ.	8,00								
4		ჰიდროიზოლაცია ტექნ.პოლიეთილენით	კვ.მ.	158,00								
5		ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	158,00								
6		კერამოგრანიტის ხაოიანი ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	158,00								
7		ალუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასვლის ადგილებში	გრძ.მ.	5,00								
		ჯერი										
1		შეკიდული ჭერის მოწყობა ნესტგამძლე "ამსტრონგის" ფილებით ლითონს კარკასზე /სან.კვანდ/	კვ.მ.	165,00								
		კარ-ფანჯრები										
1		პოლიურეთანის ორკომპონენტური გრუნტით შეღებილი "მდფ"-ის ყრუ კარის მოწყობა (მოწყობილობით, ჩარჩოს გათვალისწინებით)	კვ.მ.	16,00							იხ. დანართი	
2		მეტალოპლასტმასის რაფის მოწყობა /სან.კვანდ/	გრძ.მ.	35,00							იხ. დანართი	
3		მინის ტიხრებზე სტიკერის მოწყობა	კვ.მ.	7,00								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		ჯამი 2										
		3. სანტექნიკური სამუშაოები										
		წყალსადენ-კანალიზაცია										
1		პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=20მმ	გრძ.მ.	100,00								
2		პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=20მმ ცხ. წყ.	გრძ.მ.	100,00								
3		პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=25მმ	გრძ.მ.	60,00								
4		პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=32მმ	გრძ.მ.	20,00								
5		ვენტილების მოწყობა დ=20მმ	ცალი	8,00								
6		ვენტილი დ=25მმ	ცალი	4,00								
7		ვენტილი დ=32მმ	ცალი	1,00								
8		ხელსაბანის ვენტილი	ცალი	26,00								
9		უნიტაზის ვენტილი	ცალი	26,00								
10		სამკაპი 20/20 მმ	ცალი	100,00								
11		სხვა ფიტინგები	ცალი	200,00								
12		პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ=50 მმ	გრძ.მ.	140,00								
13		კანალიზაციის მილის მუხლი დ=50მმ	ცალი	80,00								

[illegible]