საპროექტო კედელი ℓ=74მ

საპროექტო დროებითი დამბა ℓ=70მ

საქმიანი ეზო

სწორკუთხა კვეთის რკ.ბეტონის მილების ПТ25-20 დემონტაჟი

ქრილი მიწა

მშენებელი გზა

წყარო

მდ. ხანისწყალი

სათავე ნაგებობა

სრ

სა

ელ

ქა

რკ

193.09

197.19

სამუშაოთა მოცულობები

#	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ.	რაოდენობა
18. დიმი-როკითის სათავე ნაგებობასთან მარჯვენა ნაპირის დამცავი კედელი -74 მ			
1	სათავე ნაგებობის ქვედა ბიეფში გაჩენილი ჯუნძულზე არსებული ხეების მოჭრა d=10 სმ, მექანიკური ხერხით გასუფთავება, გატანა მდინარის კალაპოტიდან 30 მ მანძილზე და დასაწყობება	ცალი	90
2	ოცივე ჯუნძულზე ეკალ-ბარდების მოჭრა ხელით, შეგროვება და ადგილზე დაწვა	მ2	800
3	დამუშავდეს მდინარის კალაპოტში არსებული ჯუნძული 0,65 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით III ჯგ გრუნტში	მ3	1800
4	დამუშავებული გრუნტის გადადგილება 50 მ მანძილზე და მოსწორება ბულდოზერით	მ3	820
5	მოეწყოს დამუშავებული გრუნტით დროებითი დამბა ბულდოზერით მიწის 30 მეტრზე გადაწევით	მ3	980
6	მშენებლობის დამთავრების შემდეგ დროებითი დამბის დაშლა ბულდოზერით მიწის ადგილზე მოსწორებით	მ3	980
7	რკინაბეტონის კონსტრუქციებით ПТ 2,5x2 დროებით გამაგრებულელი ნაპირის დემონტაჟი ამწე-კრანის დაზმარებით და გვერდზე დასაწყობება (65 ცალი)	მ3	67.29
8	გაიჭრას მდინარის ნაპირას დამცავი კედლის საძირკველი IV ჯგ.გრუნტში 0,65 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით	მ3	1220
9	ოცივე კედლის ფერდი III ჯგ. გრუნტში	მ3	730
10	მოეწყოს ნაპირდამცავი კედლის საძირკველი B-22,5 კლასის ბეტონით	მ3	573
11	ოცივე კედელი B-22,5 კლასის ბეტონით სიმაღლით 3,3 მ	მ3	295.3
12	მიწის ჯურვაყრა კედლების გარშემო ექსკავატორით	მ3	940
13	ოცივე ბულდოზერით მიწის 20 მ-ზე გადაწევით	მ3	300
14	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება	მ3	710
15	ბეტონის კედლების სექციები და ნაკერებში მოეწყოს გუდრონში გაჟღენთილი ფიცარი	მ3	2.1

შენიშვნები:

1. დიმი-როკითის ს.ს. სქემატური გეგმა იხ.ფურც. №1
2. დიმი-როკითის ს.ს. გეგმები მ 1:2000 იხ.ფურც. №1-1 ÷ 1-2
3. დამცავი კედლის გრძივი და განივი ჭრილები იხ.ფურც. №3-1 ÷ 3-3

"დიმი-როკითის სარწყავი სისტემის მაბისტრალური არხის რეაბილიტაცია და ზედაპირული წყლების შემკრები კოლექტორის და სათავე ნაგებობასთან მარჯვენა ნაპირის დამცავი კედლის მოწყობა" (I რიგი)

2018

თანამდებობა	გვარი	ხელმ	თარ.	სათავე ნაგებობის მარჯვენა ნაპირის დამცავი კედელი სიმტკიცული გეგმა	სტადია	ფურცლები	ფურცელი
პრ.მთ.ინჟ	თევზაძე				მ.პ.	4	3
პროექტმა	თევზაძე						
შეამოწმა	ჟღენტი				მასშტაბი: 1:500		
კომპერსია	ქებულაძე			შპს "საპროექტო ტექნოლოგიური ბიურო"			