

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის ქვის (რკინა-ბეტონი) და ხის კიბეების აღდგენა/შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

დანართი №1

	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ ფასი	ჯამი	ზღვრული ფასი
	ქვის კიბის შეკეთების სამუშაოები					
1	დაზიანებული კიბის ფილების მოხსნა პნევმოჩაქურის გამოყენებით	ცალი	1,150.00			1.50
2	ფილის ქვეშ არსებული ცემენტის ხსნარის მოხსნა პნევმოჩაქურის გამოყენებით	მ2	467.36			1.00
3	დასაგები მოზაიკის ფილის და სამშენებლო მასალების, ჩამოტვირთვა და სართულებზე განლაგება დანიშნულებისამებრ.	ტ	25.00			30.00
4	ქ.ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა 3 სმ	მ2	467.36			3.00
5	ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მომზადება ხელით ადგილზე	მ3	14.02			10.00
6	ქვიშა 1.21	მ3	16.97			38.00
7	ცემენტი 0.3	ტ	4.21			187.00
8	ახალი მოზაიკის ფილების მოწყობა	ცალი	1,150.00			5.50
9	კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (1.27 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	400.00			11.00
10	კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (1.20 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	300.00			11.50
11	კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (1.15 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	50.00			11.50
12	კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (1.05 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	350.00			10.50
13	კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (0.95 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	50.00			9.50
14	წებოცემენტი (6-კვ 1-მ2-ზე)	კვ	2,804.16			0.40
15	მოზაიკის შუბლების ფილების მონტაჟი	გრძ. მ	25.00			6.00
16	მოზაიკის ფილა (მოზაიკური შუბლი) სისქით არანაკლებ 2-სმ.	გრძ. მ	25.00			10.00
17	წებოცემენტი (6-კვ 1-მ2-ზე)	კვ	93.75			0.45

18	დაზიანებული ბაქნის ფილების დემონტაჟი პნევმოჩაქურის გამოყენებით	მ2	15.00			1.00
19	მოზაიკის ფილების ქვეშ ქვიშა-ცემენტის და წებოცემენტის ხსნარის მოჭიმვა 4სმ	მ2	15.00			5.00
20	ქვიშა-ცემენტის და წებოცემენტის ხსნარის მომზადება ხელით ადგილზე (სისქით 4 სმ.)	მ3	0.60			10.00
21	ქვიშა 1.21	მ3	0.73			38.00
22	ცემენტი 0.3	ტ	0.18			187.00
23	ახალი მოზაიკის ფილების მონტაჟი (შეძენა მონტაჟი) (0.32 X 0.32) სისქით არანაკლებ 2.5-სმ.	მ2	25.00			30.00
24	წებოცემენტი (6კგ 1კვ/მეტრზე)	კგ	150.00			0.45
25	კიბის შუბლის და გვერდის შეღებვა ქ/ცემენტის ხსნარით საშუალო სისქე 2-სმ.	მ2	5.00			5.00
26	ქ/ცემენტის ხსნარის მომზადება ხელით ადგილზე	მ3	0.10			10.00
27	ქვიშა 1.11	მ3	0.11			38.00
28	ცემენტი 0.37	ტ	0.04			187.00
29	მოზაიკური კიბეების შეძენა მონტაჟი 1.50*0.32	გრძ. მ	50.00			50.00
30	ლითონის "ორტესებრი" ძელის (№10-12-14) შეძენა მონაჟი	გრძ. მ	45.00			39.20
31	დაზიანებული კიბის გვერდების გასუფთავება (ჩამოფხეკა)	მ2	8.00			0.40
32	დაზიანებული კიბის გვერდების დაგრუნტვა 0,5	მ2	8.00			0.50
33	გრუნტი - 0.007	კგ	0.06			3.00
34	დაზიანებული კიბის გვერდების შეფითხვა-დაზუმფარება (2 პირი)	მ2	8.00			2.00
35	ფითხი - 0.55	კგ	4.40			0.45
36	ზუმფარა - 0.009	მ2	0.07			10.00
37	დაზიანებული კიბის გვერდების შეღებვა წყალემულსით (2 პირი)	მ2	8.00			1.50
38	წყალემულსია მაღალხარისხიანი - 0.52	კგ	4.00			4.50
39	ახალი ლითონის მოაჯირის მოწყობა (მილ კვადრატით)	მ2	4.50			35.00

40	ელექტროდი 0.1	კბ	0.45		4.50
41	მილ კვადრატი (60*40) სისქით 2 მმ.	გრძ. მ	4.50		4.90
42	მილ კვადრატი (40*20) სისქით 2 მმ.	გრძ. მ	9.00		2.90
43	მილ კვადრატი (50*30) სისქით 2 მმ.	გრძ. მ	4.50		3.80
44	მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	4.50		4.50
45	ზეთოვანი საღებავი (2 ფენისთვის) კ.=0.273 შეღებვით	კბ	1.23		4.80
46	ძველი ლითონის არსებული მოაჯირის აღდგენა, რემონტი ელ-შედულებით	მ2	5.00		5.00
47	ელექტროდი 0.1	კბ	0.50		4.25
48	არმატურა დ-12	გრძ. მ	15.00		1.20
49	ზოლოვანა 0.025*0.002	გრძ. მ	15.00		1.50
50	მოაჯირზე ხის სახელურის მოწყობა	გრძ. მ	15.00		3.50
51	სახელური ხის ოვალური ზედა თავით ზომით 0.05*0.03 მ (მშრალი მასალა)	გრძ. მ	15.00		12.00
52	ხის სახელურის შეღებვა ლაქით	მ2	1.50		4.50
53	ლაქი 0.21	კბ	3.15		9.80
54	საერთო სარგებლობის ხის კიბეების აღდგენა				
55	ხის მთლიანი კიბის დემონტაჟი (საფეხურების საყრდენი ძელის X საფეხურის სიგრძეები)	მ ²	16		1.80
56	ძველი კიბის საფეხურების დემონტაჟი	ცალი	8		1.00
57	კიბის ძელების (კოჭების) დემონტაჟი	გრძ.მ	8		1.50
58	კიბის შუბლის დემონტაჟი	ცალი	16		0.90
59	კიბის სამკუთხედების დემონტაჟი	ცალი	7		0.90
60	კიბის მოაჯირის დემონტაჟი	მ ²	7		1.00
61	კიბის რიკულების დემონტაჟი	ცალი	7		0.90
62	კიბის უჯრედის გადახურვის ფენილის მოხსნა	მ ²	7		1.00
63	კიბის ხის კარკასის დემონტაჟი	მ ²	3.2		2.00
64	კიბის ბაქნის იატაკის დემონტაჟი კოჭებით	მ ²	1.6		2.00
65	კიბის ბაქნის იატაკის დემონტაჟი კოჭების გარეშე	მ ²	1.6		1.60
66	კიბის ხის კარკასის მონტაჟი	მ ²	1.6		40.00
67	კიბის საფეხურების საყრდენი ძელების მონტაჟი	გრძ.მ	8		1.20
68	კიბის საფეხურის მოწყობა	მ ²	8		25.00
69	კიბის სამკუთხედის მოწყობა	მ ²	8		25.00
70	კიბის შუბლის მოწყობა	მ ²	8		25.00
71	მოაჯირის მოწყობა (X მეტრი სიმაღლე) სახელურით და რიკულით	მ ²	8		35.00
72	კიბის რიკულების მოწყობა	ცალი	8		4.50
73	კიბის საფეხურის, საფეხურის დამჭერი კედლების, რიკულების და მოაჯირის დამუშავება ფითხით და ზუმფარით შეღებვა 2 პირი ზეთოვანი საღებავით	მ ²	16		7.00
74	ხის კარკასის მოწყობა კიბის უჯრედის გადახურვისთვის	მ ²	19.2		16.50

75	კიბის უჯრედის გადახურვის ფენილის მოწყობა ფერადი პროფენილით (ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	19.2			18.00
76	კიბის ბაქნის (იატაკის) მოწყობა კოჭებთან ერთად	მ ²	1.5			41.50
77	კიბის ბაქნის (იატაკის) მოწყობა კოჭების გარეშე	მ ²	1.5			31.70
78	სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა	ტ	16.00			20.00
79	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტომანქანაზე	ტ	16.00			15.00
80	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ავტომანქანით	ტ	16.00			10.00
	ჯამი					
	ზედნადები ხარჯები	%				
	ჯამი					
	მოგება	%				
	ჯამი					
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%				
	ჯამი					
	დღგ	18%				
	ჯამი					

შენიშვნა:

1. წინამდებარე დანართი N1-ის ექსელის ფორმატის მქონე დოკუმენტი ატვირთული უნდა იქნეს სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად, (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა და ზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).
2. სამუშაოების სპეციფიკიდან გამომდინარე, შემსყიდველი არ იღებს ვალდებულებას სამუშაოების შესრულების მოქმედების ვადაში წინამდებარე დანართით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობების სრულად დაკვეთის შესახებ.
3. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს წინამდებარე დანართში მითითებული შესაბამისი ერთეულის ზღვრული ფასების ოდენობას.
4. ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობები შეიძლება შეიცვალოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების გაზრდის გარეშე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.
5. ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას პრეტენდენტმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ სამშენებლო სამუშაოებზე გაუთვალისწინებელი ხარჯის ოდენობა განისაზღვრება ფიქსირებული 3%-ით.

პრეტენდენტის ხელმოწერა

ბ.ა.