

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი			
№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ.	რ-ბა
1	არსებულ ბეტონის კედელში საშტრაბე ღარის ამოტეხვა პნევმოჩაქურით	მ³	2,7
2	იგივე, ხელით	მ³	0,3
3	ნატეხების ჩაყრა აშწეს ბადიებში ხელით და ბერძახე დაყრა	მ³	3,0
4	არსებული ფარის დემონტაჟი	კგ	2200,0
5	ნატეხების დატვირთვა ათვისმცდელებზე ხელით	მ³	3,0
6	ნატეხების ტრასპორტირება ათვისმცდელებით 10 კმ-ზე	ტ	7,2
7	III ჯგ გრ. დამუშ. ქვებულში ხელით, გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	3,4
8	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	1,0
9	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით	მ³	2,4
10	მოხრეშვა δ=10სმ	მ³	0,6
11	სამომსახურეო ბაქანის ძირში ბადიშის მოწყობა მონ. ბეტონით B-20 W6F150 δ=0,3მ	მ³	1,8
12	სამომსახურეო ბაქანის მოწყობა h= 1500მმ	კგ	387,4
	შველერი [16	კგ	140,8
	კუთხოვანა L40x4, L50x5	კგ	86,5
	ზოლოვანა 50x5	კგ	12,4
	ფოლადის ფურცელი	კგ	101,7
	დაღარული ფურცელი	კგ	46,0
13	ბაქნის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად	მ²	12,0
	ზედაპირული ბორბლიანი ფარის ΠK-85 B-H=4-2.5მ მონტაჟი		
14	ფარის ჩასატანებელი ნაწილების დამზადება და მონტაჟი მათ შორის №22 - 476,9კგ [№14 - 62,6კგ ზოლოვანა და კუთხოვანები - 155,5	(ვ/კგ	1/695
15	ფარის 4X2.5 დამზადება და მონტაჟი სამონტაჟო წონით	(ვ/კგ	1/864
16	ლითონ კონსტრუქცია მათ შორის ფურცელი δ=5მმ - 427,4 [№18 - 155,6კგ ზოლოვანები და ფურცლები δ=8 - 126,4	(ვ/კგ	1/700
17	ბორბლები და ღერძები	კგ	71,6
18	ფარის შემამჭიდროებელი რეზინა	(ვ/კგ	1/19.5
19	სამაგრი დეტალები	(ვ/კგ	1/14
20	თამასები	(ვ/კგ	1/49.5
21	ორხრახნიანი ხელის აშწე 5BD, Q=5.0ტნ	(ვ/კგ	1/261
22	კონსტრუქციის ჭანგმდევეი საღებავით შეღებვა	(ვ/მ²	1/30
23	საშტრაბე ღარის შევსება მონ. ბეტონით B-20 W6F150	მ³	2.35
შენიშვნა:			
1. ქვემო აღაზნის მაბისტრალური არხის გზგმა მ. 1:5000 ოხ. ვშტტ. 1-1÷1-11			
2. ვართ ΠK-85 BxH=4x2.5მ ოხ. მამანიკურ ნაწილში			
3. ნახაზზე ზომები მოცემულია მ-ში			