







სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ.	რაოდ.
	I. წყალგამშვები		
1	ბუჩქნარისაგან და ლეგეტაციისაგან გაწმენდა, ხელით შეგროვება და დაწვა	$მ^2$	32,0
2	არხის გაწმენდა დანალექი გრუნტისაგან 0.65$მ^3$ ჩამჩის მოც. ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე დაყრით	$მ^3$	35,0
3	იგივე, ხელით	$მ^3$	2,0
4	d=700მმ l=63 ლითონის მილის გაწმენდა დანალექი გრუნტისაგან ხელით V=1.2 $მ^3$	მ	6
5	დამუშავებული გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით 200-ზე გადადაგილებით	$მ^2$	38,2
6	მონოლითური ბეტონის ტუმბის მოწყობა B-20 W6F150 ზომით 0,4X0,4X0,5 მ	$მ^3$	0,08
7	რკინაბეტონის ფილის მონტაჟი П-30 2980X1185X200 მმ	ც/$მ^2$	1/0,71
8	შეკეთური №8 h=0.5 მ დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი	კგ	3,53
9	ფარების ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდა რკინის ჯაგრისით -2ცალი	$მ^2$	12,0
10	b=0,92 მ, h=0,92 მ h_0=2,4 მ არსებული ფარის დემონტაჟი და მონტაჟი - 1ცალი	კგ	39,0
11	იგივე - b=1 მ, h=1 მ h_0=2,6 მ - 2ც	კგ	84,0
12	ფარებზე შემამჭიდროებელი რეზინის გამოცვლა	კგ	12,0
13	ფარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად	$მ^2$	12,0
	II. წყალგამანაწილებელი ჭა		
14	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში 0.25$მ^3$ ჩამჩის მოც. ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე დაყრით	$მ^3$	12,0
15	იგივე, ხელით	$მ^3$	2,0
16	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 0.25$მ^3$ ჩამჩის მოც. ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე დაყრით	$მ^3$	10
17	იგივე, ხელით	$მ^3$	2,0
18	გრუნტის უკუჩაყრა 0.25$მ^3$ ჩამჩის მოც. ექსკავატორით	$მ^3$	15
19	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით 100-ზე გადადგილებით	$მ^3$	11
20	მოხრეშვა ნაკეთობის ქვეშ δ=10სმ	$მ^3$	0,84
21	მოხრეშვა არხის ფერდებზე δ=10სმ	$მ^2$	9,3
22	წყალგამანაწილებელი ჭის ძირის დატენრება მონ. ბეტონით B-20 W6F150	$მ^3$	0,45
23	იგივე კედლების B-20 W6F150	$მ^3$	3,1
24	არხის ძირის დატენრება მონოლითური ბეტონით B-20 W6F150 δ=15სმ	$მ^3$	0,17
25	არხის ფერდების დატენრება მონოლითური ბეტონით B-20 W6F150 δ=15სმ	$მ^3$	1,32
26	მონ. ბეტონის კბილის მოწყობა B-20 W6F150	$მ^3$	0,66
27	ბორდიურების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-20 W6F150	$მ^3$	0,35
28	d=720მმ δ=7მმ ფოლადის სპირალური მილგენის მონტაჟი ნორმალური ანტიკოროზიული იზოლაციის მოწყობით	$მ^2$/კგ	2,6/122,72
29	სალიმელი ფარების მონტაჟი ГС 80-160у - 3ც	კგ	463,8
	მათ შორის: ფარი	კგ	127,8
	ამწე-მექანიზმი 1В	კგ	171,5
	ჩასატანებელი ნაწილები	კგ	201,3
	სამაგრი დეტალები	კგ	5,1
	შემამჭიდროებელი რეზინა	კგ	8,1
	ფარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად	$მ^2$	8,4

შენიშვნა:

1. ძვ.პლანზის სს. მაგ. არხის ბეტონი 15000 Oხ. ფნ1-1 + ფნ1-11
2. ფარები იხილეთ მექანიკურ ნაწილში
3. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ინჟინერია	ბალი	სურათი	თარიღი	ხელშეკრულება N309 ს-3/17			
				სპორტის და ტურიზმის/ფსიქო ფიზიკურ ფუნქციონალიზებული ზონის ა/ფ.ა.ბის ა.ს. მაგ. არხის და ბურჯარანისეული ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაციის ან 396-21 + ან 939-09. (II ეტაპი)			
				წყალგამშვები ან 848+41	ფაზა	ნაკრებიდ.	ფურცლები
					დ.ა.	2-81	1
				ბეტონი და ჩრილები			