

გეგმა
1:200



ფრთების ქიმის მოჰიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ქსაიპექს ადმიქსის დანამატით ცემენტის წონის 1.5%. δ=2სმ

პარაპეტის ქიმის მოჰიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ქსაიპექს ადმიქსის დანამატით ცემენტის წონის 1.5%. δ=2სმ

ფრთების ქიმის მოჰიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ქსაიპექს ადმიქსის დანამატით ცემენტის წონის 1.5%. δ=2სმ

1 - 1
1:100



მასშტაბი:
ჰორ. 1:100
ვერტ. 1:100

ნიშნულები													
ხიდის	263,53	263,53	264,12	264,37	262,69	262,69	264,45	264,50	264,57
მიწის ზედაპირის	263,30	263,30	263,06	261,09	261,15	261,21	261,25	264,00	264,00	264,04
მანძილები	0	1,3	4,8	2,1	1	4	0,6	4	0,9	3,3	4,3	1,4

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

№ №	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	არხის გაწმენდა ნაგებობის ქვეშ დანალექი გრუნტისაგან ხელით ორჯერადი გადაყრით	მ³	14
2	გრუნტის ჩაყრა ამწის ბადიაში ხელით და ბერმაზე დაყრა	მ³	14
3	ბერმაზე დაყრილი გრუნტის დატვირთვა 0,25მ3 ჩამჩის მოც. ექსკავატორით ა. თვითმცლელზე	მ³	14
4	გრუნტის გატანა 10კმ-ზე გადაადგილებით.	ტ	26,6
5	დვარსაშვის კედლებისა, პარაპეტისა და ფრთების კედლებისა და ქიმის გარეცხვა წნევიანი წყლის ჭავლით	მ²	149
6	დვარსაშვის კედლებისა, პარაპეტისა და ფრთების კედლებისა და ქიმის დატენიანება შელესვისა და მოჭიმვის წინ	მ²	149
7	დვარსაშვის კედლების, პარაპეტისა და ფრთების კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ქსაიპექს ადმიქსის დანამატით ცემენტის წონის 1.5%. δ=2სმ	მ²	132,3
8	პარაპეტისა და ფრთების ქიმის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ქსაიპექს ადმიქსის დანამატით ცემენტის წონის 1.5%. δ=2სმ	მ²	16,7
9	არხის ძირის მოხრეშვა დვარსაშვის ქვეშ δ=15სმ	მ³	7
10	დვარსაშვის ქვეშ მოპირკეთების აღდგენა მონ. ბეტონით **B-20 W6 F150.**	მ³	14

შენიშვნა:
1. ქვ. ალაზნის ს.ს. მაბისტრალური არხის გეგმა მ. 1:5000 იხ. ფურც. №1-1 ÷ №1-11
2. ნახაზზე ზომები მოცემულია მ-ში

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი	ხელშეკრულება №309 ს-გ/17
გან. უფროსი	თ.იოსელიანი			სიღნაღის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებში "ქვემო ალაზნის ს.ს. მაგ. არხის და კომპლექსური ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაციის პკ 396+21 ÷ პკ 910+20". (II ეტაპი)
კონტროლიორი	ნ.ტაბატაძე			ღვარსაშვი პკ 440+21 — სტადია: დ.პ.; ნახ./ფურც.: 3-7; ფურცლები: 1
დამთვალ.	ნ.ონჭიტიძე			
შემოწმა	ნ.ტაბატაძე			გეგმა და ჭრილი
				ს.ს. „საქწყალპროექტი" 2017