



მასშტაბი:
ჰორ. 1:100
ვერტ. 1:100

ნიშნულები	ხიდის	263,39		264,01	263,12 263,39	262,39 263,12	264,09			264,42	264,42
	მიწის ზედაპირის	263,00	263,10	260,75	260,87	260,87	260,92	261,32	264,00	264,06	264,06
მანძილები		7,1	2,5	4,1	0,6	4,1	1,3	3,2	4,3	0,9	

0

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

№ №	სამუშაოს დასახელება	განზო-მილება	რაო-დენობ
1	2	3	4
1	არხის გაწმენდა ნაგებობის ქვეშ დანალექი გრუნტისაგან ხელით ორჯერედი გადაყრით	$მ^3$	16
2	გრუნტის ჩაყრა ამწის ბადიაში ხელით და ბერმაზე დაყრა	$მ^3$	16
3	ბერმაზე დაყრილი გრუნტის დატკეპნა 0,25მ3 ჩამჩის მოც. ექსკავატორით ა. თვითმცლელზე	$მ^3$	16
4	გრუნტის გატანა 10კმ-ზე გადაადგილებით.	ტ	30,4
5	ღვარსაშვის კედლებისა, პარაპეტისა და ფრთების კედლებისა და ქიმის გარეცხვა წნევიანი წყლის ჭავლით	$მ^2$	138
6	ღვარსაშვის კედლებისა, პარაპეტისა და ფრთების კედლებისა და ქიმის დატენიანება შელესვისა და მოჭიმვის წინ	$მ^2$	138
7	ღვარსაშვის კედლების, პარაპეტისა და ფრთების კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ქსაიპექს ადმიქსის დანამატით ცემენტის წონის 1.5%. δ=2სმ	$მ^2$	120,7
8	პარაპეტისა და ფრთების ქიმის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ქსაიპექს ადმიქსის დანამატით ცემენტის წონის 1.5%. δ=2სმ	$მ^2$	17,5
9	არხის ძირის მოხრეშვა ღვარსაშვის ქვეშ δ=15სმ	$მ^3$	6
10	ღვარსაშვის ქვეშ მოპირკეთების აღდგენა მონ. ბეტონით **B-20 W6 F150.**	$მ^3$	12,5

შენიშვნა:

1. ძვ. ალაზნის ს.ს. მაბისტრალური არხის გეგმა მ. 1:5000 იხ. შურც. №1-1 ÷ №1-11
2. ნახაზზე ზომები მოცემულია მ-ში

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი	ხელშეკრულება №309 ს-ბ/17			
ბანდ. უფროსი	თ.ციოროდანიშვილი			სიღნაღის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებში "ქვემო ალაზნის ს.ს. მაგ. არხის და კიბოტექნიკური ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია კპ 396+21 ÷ კპ 910+20". (II ეტაპი)			
კონს.ინჟინერი	ნ.ტაბატაძე			ღვარსაშვი კპ 448+97	სტადია	ნახ./ფურც.	ფურცლები
დაამუშავა	ნ.ინჯიტრიძე				დ.პ.	3-8	1
შეამოწმა	ნ.ტაბატაძე			გეგმა და ჭრილი	ს.ს. „საპროექტირებელი" 2017		