ბეგმა
1:200



1 - 1
1:100



მასშტაბი:
ჰორ. 1:100
ვერტ. 1:100

ნიშნულები	ხიდის	259,50			259,50 258,71	258,19 258,19		258,88 258,59				259,59
	ფიდის ზედაპირის	258,73		258,82	257,02	257,12 257,12		256,44 255,99	258,07			258,88
მანძილები			9,8	1,9	2,8	0,5	2,8	2,4		11		

0

2 - 2
1:100



მასშტაბი:
ჰორ. 1:100
ვერტ. 1:100

ნიშნულები	258,77	257,12 257,12 258,06 258,06	255,99	258,06 258,21 258,21 258,57	258,57
მანძილები	2	0,2	6,5	0,2	2,1

0

სამუშაოთა მოცულობათა უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	3	4	5
1	არხის გაწმენდა დანალექი გრუნტისაგან ნაგებობის ქვეშ ხელით, ორჯერადი გადაყრით	$მ^3$	40,0
2	გრუნტის ჩაყრა ამწის ბადიაში ხელით და ბერმაზე დაყრა	$მ^3$	40
3	ბერმაზე დაყრილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით 20მ გადაადგილებით	$მ^3$	40
4	ღვარსაშვის ზედაპირის გაწმენდა გრუნტისაგან ბულდოზერით, გადაადგილება 30მ-ზე და მოსწორება	$მ^3$	45
5	ხრეშოვანი მომზადება ღვარსაშვის ძირში დაზიანებების აღსადგენად	$მ^3$	3,0
6	დაზიანებული პარაპეტის დანგრევა ხელის პნევმოჩაქუჩით, დატვირთვა ავთვითმცლელზე და გატანა 10კმ-ზე	$მ^3$	3,8
7	ღვარსაშვის ქვეშ დაზიანებული მოპირკეთების აღდგენა მონ. ბეტონით B-20 W6F150	$მ^3$	8,5
8	ღვარსაშვის პარაპეტების აღსადგენად ხვრეტვეის მოწყობა ანკერებისათვის Ø20მმ l=20სმ ბიჯი 30სმ	ც/$მ^3$	58/0.004
9	ანკერების მოწყობა Ø12მმ l=45სმ	კგ	23,2
10	ხვრეტების შევსება წებოცემენტის ხსნარით	$მ^3$	0,002
11	ღვარსაშვის ბურჯების კედლების, მიმმართველი ფრთების კედლებისა და ქიმის გარეხვა წნევიანი წყლის ჭავლით	$მ^2$	188,5
12	ღვარსაშვის ბურჯების კედლების, მიმმართველი ფრთების კედლებისა და ქიმის დატენიანება შელესვამდე	$მ^2$	188,5
13	ღვარსაშვის ბურჯებისა და მიმმართველი ფრთების დაზიანებული ადგილების აღდგენა მონ. ბეტონით B-20 W6F150	$მ^3$	1,5
14	პარაპეტების მოწყობა მონ. ბეტონით B-20 W6F150	$მ^3$	4,0
15	ღვარსაშვის ბურჯების კედლების და მიმმართველი ფრთების კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ქსაიპექს-ადმექსის დანამატით, ცემენტის წონის 15% ოდენობით	$მ^2$	168,5
16	მიმმართველი ფრთების მოჯიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ქსაიპექს-ადმექსის დანამატით, ცემენტის წონის 15% ოდენობით	$მ^2$	20,0

შენიშვნა:
1. გზისტანდარტი არის ბეგმა მ 1:5000 იხ. ფურც. 1-1 ÷ 1-11
2. ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ-ში

თანამდებობა	ხელი	სელმოწერა	თარიღი	ხიდმშენებლობა N309 ხ-ბ/17			
				სპეციალის და ინფორმაციულ-საკონსულტაციო ცენტრი "ფეხმე" ალექსანდრ ალექსიძის სს. მაგ. არხის და ბერმაზე ნაგებობების აშენებისა-რეაბილიტაციის პროექტი-ინსპექტირებაზე პკ 396+21 ÷ პკ 910+20". (II ეტაპი)			
				ღვარსაშვი	სტადია	ნახ./ფურც.	ფურცლები
				პკ 549+25	დ.პ.	3-21	1
				ბეგმა და ჭრილები			