2-2
1:100



გეგმა
1:200



სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	გრილეულის განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	არხის გაწმენდა ბუჩქნარისაგან ხელით, შეგროვება და დაწვა	მ²	26
2	d=5სმ ხეების მოჭრა, ხელით ამოძირკვა, შეგროვება, დაწვა	ც	16
3	არხის გაწმენდა ნაგებობის ქვეშ ხელით, გრუნტის ორჯერადი გადაყრით	მ³	22
4	გრუნტის ჩაყრა ამწის ბადიაში ხელით და ბერმაზე დაყრით	მ³	22
5	ბერმაზე დაყრილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით 20მ გადაადგილებით	მ³	22
6	ხიდის პარაპეტის ბზარების გარეცხვა წნევიანი წყლის ჭავლით	მ²	20
7	ხიდის ზედპაირის ბზარების დატენიანება	მ²	20
8	ხიდის პარაპეტის შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ქსაიპექს-ადმიქსის დანამატით ცემენტის წონის 1.5% ოდენობით	მ²	16
9	ხიდის პარაპეტის ქიმის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ქსაიპექს-ადმიქსის დანამატით ცემენტის წონის 1.5% ოდენობით	მ²	4

შენიშვნა:
1. ძველი ალაზნის ს/ს მაგისტრალური არხის გეგმა მ1:5000 იხ. შ. №1-1 ÷ №1-11
2. ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

თანამდებობა	ხელი	სახელობა	თარიღი	ხელშეკრულება №309 ს-3/17			
				ხელაღის და ფერეიდნელაურის მუნიციპალიტეტებში "ძველი ალაზნის სს. მაბ. არხის და პიდროტექნიკურის ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია კმ 396+21 ÷ კმ 910+20". (II ეტაპი)			
				ხიდი კმ 675+45	სტადია	ნახ/ფურც.	ფურცლები
					დ.ა.	3-27	1
				გეგმა და ჭრილი			