

ტექნიკური პირობები:

1. შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

ა) ქ. ბათუმში, ბონი-გოროდოკის დასახლების ქუჩების: ალ. ჩხაიძის ქუჩის (ფეხით სავალი ნაწილი ერთ მხარეს, ჯიბეები) და ქუჩის გაგრძელების იაშვილის ქუჩიდან ერისთავის ქუჩამდე, იოსელიანის, ერისთავის შესახვევისა და II ჩიხის, ა. ნოლაიდელის, იაშვილის, კაიკაციშვილის, იუნკერების, დადიანის და ს. თაყაიშვილის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები:

N	ქუჩა	ქუჩის სიგრძე, გრძ.მ	სანიაღვრე არხი, გრძ.მ
1	ალექსანდრე ჩხაიძის ქუჩა	645	688
2	იოსელიანის ქუჩა	195	273
3	ერისთავის შესახვევი და მე-2 ჩიხი	195	394
4	ნოლაიდელის ქუჩა	225	268
5	იაშვილის ქუჩა	190	261
6	კაიკაციშვილის ქუჩა	376	344
7	იუნკერების ქუჩა	190	-
8	დადიანის ქუჩა	153	216
9	სესილია თაყაიშვილის ქუჩა	192	-
სულ		2361	2444

2. ტექნიკური პირობები:

ა) ჩასატარებელი სამუშაოები

- **ალექსანდრე ჩხაიძის ქუჩა** - დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის დემონტაჟი-14.25 მ3, ბეტონის საფარის დემონტაჟი-14.5 მ3, არსებული დეკორატიული ფილების დემონტაჟი-55მ2, არსებული ანაკრები ბორდიურების დემონტაჟი-50გრძ/მ, საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული ბეტონის კონსტრუქციების დამუშავება-გატანა-16.62 მ3, არსებული ჭების მოყვანა პროფილზე-18 ცალი, სანიაღვრე ჭების მოწყობა-31 ცალი, სანიაღვრე მილუბის მოწყობა დ200×18.2-665 მ, ს/გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ა/ბეტონის საფარით, გრუნტის მოჭრა (30 სმ-მდე) ასფალტო-ბეტონის საფარის მოსაწყობად-875.4 მ3, ს/გზის სავალ ნაწილზე საფუძვლის მოწყობა კვიშა-ხრეშით სისქით 15 სმ-2917.9 მ2, წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ-2917.9მ2, დეკორატიული ფილის მოწყობა (ორმრიანი 5+1 სმ; ფერადი)-1893,30 მ2, ტაქტილური ფილის მოწყობა (ორმრიანი 5+1 სმ; ფერადი)-180.0 მ2, ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა-785.2 მ, ბეტონის ჩამკეტის მოწყობა-10.3 მ3, მწვანე კორდის მოწყობა-56.8 მ2;

მოედნის ხელოვნური საფარის მონაცემები: მოედნის ხელოვნური საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს: ბუსუსების სიმაღლე - 25 (+ -5%)მმ; გაკერვა - 3/8;

ბუსუსების წონა - 1200 გრ/კვმ (+ - 5%); რულონის სიგანე - 410 სმ (+ - 2%); გამძლე ძაფი - მონოვილამენტი.

- **იოსელიანის ქუჩა** - დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის დემონტაჟი-0.3მ3, ბეტონის საფარის დემონტაჟი-34.4 მ3, არსებული დეკორატიული ფილების დემონტაჟი-45 მ2, არსებული ანაკრები ბორდიურების დემონტაჟი-72.8 გრმ/მ, არსებული სანიაღვრე არხის დემონტაჟი-18.4 მ3, არსებული სანიაღვრე მილების დემონტაჟი-115 მ, არსებული ჭეხის მოყვანა პროფილზე-9 ცალი, სანიაღვრე ჭეხის მოწყობა-12 ცალი, სანიაღვრე მილების მოწყობა დ200×18.2-265.2 მ, ს/გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ა/ბეტონის საფარით, გრუნტის მოჭრა (30 სმ-მდე) ასფალტობეტონის საფარის მოსაწყობად-5.2 მ3, ს/გზის სავალ ნაწილზე საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრემით სისქით 15 სმ-17.2 მ2, წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ-17.2 მ2, დეკორატიული ფილის მოწყობა (ორშრიანი 5+1 სმ; ფერადი)-1452.1 მ2, ტაქტილური ფილის მოწყობა (ორშრიანი 5+1 სმ; ფერადი)-123.0 მ2, ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა-449.7 მ, ბეტონის ჩამკეტის მოწყობა-1.9 მ3, მწვანე კორდის მოწყობა-17.4მ2;

- **ერისთავის შესახვევი და მე-2 ჩიხი** - დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის დემონტაჟი-35.1მ3, ბეტონის საფარის დემონტაჟი-16.5 მ3, არსებული დეკორატიული ფილების დემონტაჟი-270 მ2, არსებული ბორდიურების დემონტაჟი-195 გრმ/მ, არსებული შემოღობვის დემონტაჟი-40 მ2, სანიაღვრე სისტემის მოწყობა: არსებული ჭეხის მოყვანა პროფილზე-12 ცალი, სანიაღვრე ჭეხის მოწყობა-20 ცალი, მიწის ამოღება ხელით სანიაღვრე ჭეხის მოსაწყობად-56.30 მ3, სანიაღვრე ჭეხისათვის ქვიშა-ხრემოვანი ნარევით საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ-5.12მ3, ბეტონი ბ25-16.96, არმატურა დ-14 აIII-994.40გრმ/მ, სანიაღვრე ჭეხთან დარჩენილი ღიობის შევსება შემოტანილი ქვიშა-ხრემოვანი ნარევით-24 მ3, პლასტმასის სანიაღვრე მილების მოწყობა, ტრანშეის ამოღება პლასტმასის სანიაღვრე მილების მოსაწყობად-182.9 მ3, სანიაღვრე პლასტმასის მილების ქვიშის ბალიშისა და გარსაცმის მოწყობა-125.2 მ3, პლასტმასის მილი დ-200×18,2-381 გრმ/მ, ტრანშეის შევსება (პლასტმასის სანიაღვრე მილების გასწვრივ) შემოტანილი ქვიშა-ხრემოვანი ნარევით-45.72 მ3, დეკორატიული ფილების მოწყობა სისქით 6 სმ , გრუნტის მოჭრა (საშუალოდ 25 სმ) ფეხსავალ ზოლზე დეკორატიული ფილების მოსაწყობად-353.3 მ3, დეკორატიული ფილის ფენილის საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრემით 14 სმ სისქით-1413მ2, დეკორატიული ფილის მოწყობა (ორშრიანი 5+1 სმ; ფერადი)-1413 მ2, მიწის ამოღება ხელით ბორდიურების მოსაწყობად-81.7 მ3, ბორდიურებისათვის ქვიშა-ხრემოვანი ბალიშის მოწყობა 10 სმ სისქით-40.85 მ3, ბორდიურებისათვის ბეტონის მომზადების მოწყობა 5 სმ სისქით-20.425მ3, ბეტონის ანაკრები ბორდიურის მოწყობა 1000×150×300მმ-2723 გრმ/მ, რკ/ბეტონის მჭიმის მოწყობა (საბავშვო ატრაქციონების მოსაწყობად), გრუნტის მოჭრა (25 სმ-მდე) რკ/ბეტონის მჭიმის მოსაწყობად-19.8 მ3, საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრემით სისქით 10 სმ-79 მ2, რკ/ბეტონის მონოლითური მჭიმის მოწყობა (გლინულას ბადის დ=6მმ გამოყენებით, სისქით 15 სმ)-79მ2, საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა, საპარკე სკამების მოწყობა-6 ცალი, სანაგვე ურნის მოწყობა-9 ცალი, დეკორატიული მოაჯირების მოწყობა-64.58 მ2, მწვანე კორდის მოწყობა-390 მ2, გარე განათების ლითონის ბოძების (სანათებით) მოწყობა-8 ცალი;

- **ნოღაიდელის ქუჩა** - დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის მოხსნა სამტრეველი ჩაქუჩის გამოყენებით და გატანა, არსებული რკ/ბეტონის სანიაღვრე ჭეხის დემონტაჟი და

სამშენებლო ნაგავის გატანა, არსებული სანიაღვრე მილების დემონტაჟი, არსებული სანიაღვრე ბეტონის არხის დემონტაჟი და გატანა (10 კმ-მდე), სანიაღვრე ჭეხის მოწყობა, პლასტმასის სანიაღვრე მილების მოწყობა, საავტომობილო გზის სავალი ნაწილის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარით სისქით 5 სმ;

- **იაშვილის ქუჩა** - დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის დემონტაჟი-0.55მ³, ბეტონის საფარის დემონტაჟი-38.77 მ³, არსებული დეკორატიული ფილების დემონტაჟი-15მ², არსებული ანაკრები ბორდიურების დემონტაჟი-70 გრძ/მ, არსებული სანიაღვრე არხის დემონტაჟი-65.55 მ³, არსებული სანიაღვრე მილების დემონტაჟი-60 მ, არსებული ჭეხის მოყვანა პროფილზე-12 ცალი, სანიაღვრე ჭეხის მოწყობა-12 ცალი, სანიაღვრე მილების მოწყობა დ200×18.2-252.2 მ, ს/გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ა/ბეტონის საფარით, წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ-111.6მ², დეკორატიული ფილის მოწყობა (ორშრიანი 5+1 სმ; ფერადი)-1034.9 მ², ტაქტილური ფილის მოწყობა (ორშრიანი 5+1 სმ; ფერადი)-120.0 მ², ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა-474.1 მ, ბეტონის ჩამკეტის მოწყობა-0.4 მ³, მწვანე კორდის მოწყობა-43.4მ²

- **კაიკაციშვილის ქუჩა** - დაზიანებული ასფალტო-ბეტონის საფარის მოხსნა სამტრეკი-ჩაქუჩის გამოყენებით და გატანა, არსებული რკ/ბეტონის სანიაღვრე ჭეხის დემონტაჟი და სამშენებლო ნაგავის გატანა, არსებული სანიაღვრე მილის დემონტაჟი, არსებული სანიაღვრე ბეტონის არხის დემონტაჟი და გატანა, სანიაღვრე ჭეხის მოწყობა, მიწის ამოღება ხელით სანიაღვრე ჭეხის მოსაწყობად (24 ცალი), ამოღებული გრუნტის გატანა, სანიაღვრე ჭეხისათვის ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ, რკინა-ბეტონის ბ, მონოლითური სანიაღვრე ჭეხის მოწყობა (24 ცალი), სანიაღვრე ჭეხთან დარჩენილი ღიობის შევსება შემოტანილი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, პლასტმასის სანიაღვრე მილების მოწყობა, ს/გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ა/ბეტონის საფარით;

- **იუნკერების ქუჩა** - დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის დემონტაჟი-2.25მ³, ბეტონის საფარის დემონტაჟი-30.74 მ³, არსებული დეკორატიული ფილების დემონტაჟი-75მ², არსებული ანაკრები ბორდიურების დემონტაჟი-43 გრძ/მ, არსებული სანიაღვრე მილების დემონტაჟი-30მ, არსებული განათების ბოძების დემონტაჟი (1 ცალი), გადატანა შემდგომი მონტაჟით-1 ცალი, სანიაღვრე არხების მოწყობა, არსებული რკინა-ბეტონის ჭეხის თავსახურების დემონტაჟი-0.96მ³, რკინა-ბეტონის ჭეხის ზომების მოყვანა საპროექტო ნიშნულამდე (3 ცალი)-0.2 მ³, რკინა-ბეტონის ჭეხის თავსახურების მონტაჟი-0.96 მ³, რკინა-ბეტონის მონოლითური სანიაღვრე ჭეხის მოწყობა (1 ცალი)-0.26 მ³, რკინა-ბეტონის მონოლითური სანიაღვრე ჭეხის მოწყობა (1 ცალი)-0.85 მ³, ს/გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ა/ბეტონის საფარით, დეკორატიული ფილის მოწყობა (ორშრიანი 5+1 სმ; ფერადი)-716.60მ², ტაქტილური ფილის მოწყობა-58.50 მ², ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა-284.6 მ, ბეტონის ჩამკეტის მოწყობა-0.9 მ³;

- **დადიანის ქუჩა** - დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის დემონტაჟი-4.2მ³, ბეტონის საფარის დემონტაჟი-3.20 მ³, არსებული დეკორატიული ფილების დემონტაჟი-22მ², არსებული ანაკრები ბორდიურების დემონტაჟი-21 გრძ/მ, არსებული სანიაღვრე არხის დემონტაჟი-12.9 მ³, არსებული ჭეხის მოყვანა პროფილზე-8 ცალი, სანიაღვრე ჭეხის მოწყობა-10 ცალი, სანიაღვრე მილების მოწყობა დ200×18.2-209.8 მს/გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ა/ბეტონის საფარით, წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ-317.3მ², დეკორატიული ფილის მოწყობა (ორშრიანი 5+1 სმ; ფერადი)-821.4

მ2, ტექტილური ფილის მოწყობა (ორშრიანი 5+1 სმ; ფერადი)-51.0 მ2, ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა-355.9 მ, ბეტონის ჩამკეტის მოწყობა-4.3 მ3, მწვანე კორდის მოწყობა-41.7მ2;

- **სესილია თაყაიშვილის ქუჩა** - დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის დემონტაჟი-2.25მ3, ბეტონის საფარის დემონტაჟი-57 მ3, არსებული დეკორატიული ფილების დემონტაჟი-145 მ2, არსებული ანაკრები ბორდიურების დემონტაჟი-74.44 გრძ/მ, არსებული ქვების მოყვანა პროფილზე-11 ცალი, დეკორატიული ფილის მოწყობა (ორშრიანი 5+1 სმ; ფერადი)-1303.50 მ2, ტექტილური ფილის მოწყობა (ორშრიანი 5+1 სმ; ფერადი)-117.0 მ2, ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა-361.9 მ, ბეტონის ჩამკეტის მოწყობა-0.36 მ3

3. გამოყენებული მასალები:

ა) **ბაზალტის ბორდიური** - ბორდიურის მასალა - ბაზალტი; მასალის ხარისხი - ГОСТ 6666-81 და ГОСТ 9479-98, წახნაგის მოჭრით;

ბ) **ორშრიანი დეკორატიული ფილა** - ახალი, ორშრიანი დეკორატიული ფილების მახასიათებელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნას: ბეტონის სიმტკიცე შეკუმშვისას-30 მპა (მეგაპასკალი), ბეტონის წყალშთანთქმა-არაუმეტეს 6%, ბეტონის ცვეთადობა-არაუმეტეს 0.9/კვ.სმ, ბეტონის ყინვაგამძლეობა-არ უნდა შეიცვალოს თვისებები არანაკლებ F-200 ციკლზე. მასალის ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს ГОСТ 17608-91-ის ან ევროსტანდარტის EN 1338-2007 მოთხოვნებს. ფილების I შრე უნდა იყოს 4,5-5 სმ. სისქის. II შრე 0,8-1 სმ. სისქის სპეციალური მაღალხარისხიანი ფერადი პიგმენტითა და ცემენტით შექმნილი ფენა. ფილების ფერი უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან;

გ) ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. ყველა მასალა, მოწყობილობა, საკომპლექტო ნაწილი, სამარაგო საგანი, მოწოდებული კონტრაქტის ფარგლებში, უნდა იყოს ახალი, უხმარი, სტანდარტული, მაღალი ხარისხის, საუკეთესო დონეზე დაპროექტებული და დამზადებული. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის მასალები, მოწყობილობები და საკომპლექტო ნაწილები არ მიიღება და მათი გამოყენება არ იქნება ნებადართული;

შენიშვნა: სატენდერო დოკუმენტაციის იმ ნაწილში (ტექნიკური პირობები, ხარჯთაღრიცხვა, დანართი და სხვა) სადაც მოცემული იქნება შესასყიდი მასალებისა და მოწყობილობის სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

4. ინფორმაცია საქონლის მახასიათებლების შესახებ:

ა) მიმწოდებელმა გამარჯვების შემთხვევაში, ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, მოწოდებამდე უნდა წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების ნიმუში - ბაზალტის ბორდიურის 1 ეგზემპლარი, ორშრიანი დეკორატიული ფილის 2 ეგზემპლარი, სხვადასხვა ფერის, ასევე ლაბორატორიული დასკვნა საქონლის მახასიათებლების შესახებ და შეთანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან;

ბ) ლაბორატორიული დასკვნა საქონლის (ბაზალტის ბორდიური, ორშრიანი დეკორატიული ფილა) მახასიათებლების შესახებ გაცემული უნდა იყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ.

5. სამუშაოთა შესრულების წესი:

სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს. სამუშაოების შესრულების პროცესში პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება. სამუშაოს დაწყებისთანავე წარმოდგენილი უნდა იქნეს სამუშაოს წარმოების ჟურნალი. შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება.

შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, შემსრულებელი ვალდებულია მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს. მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტო-ბეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული. ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება იმ სამუშაოთა ღირებულება, რომელზეც არსებობს ხარისხის სერთიფიკატი ან პასპორტი. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ. მიმწოდებლების მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს. შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება. შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს პროექტის შესრულების შესახებ საერთო ანგარიში (დასურათებული, ელექტრონული და ბეჭდური ფორმით). ასევე საჭიროების შემთხვევაში უნდა ჩაატაროს დასრულებული სამუშაოების ტესტირება.

მშენებლობის დროს აუცილებელია СНИП-ებით ხელმძღვანელობა, შესრულება და დაცვა მათი მოთხოვნებისა შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში. მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებიც. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მომქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა. სამუშაოების შესრულებისას, მიმწოდებელმა თითოეული სამუშაოსთვის უნდა უზრუნველყოს ისეთი უსაფრთხო და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი სამუშაო პირობები, რის შესაძლებლობასაც იძლევა საქმიანობის ხასიათი. ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს იმ ადგილობრივი და სახელმწიფო კანონების, კოდექსების, მოთხოვნებისა და დადგენილებების შესაბამისად, რომლებიც ეხება ადამიანთა უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის დაცვასა და კეთილდღეობას.

შემსრულებელი კარგად უნდა იცნობდეს და უნდა ემორჩილებოდეს ყველა სამშენებლო წესს, რომელიც კანონითაა დადგენილი.

შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოთა უსაფრთხოებისათვის საჭირო ყველა წესისა და ინსტრუქციის შესრულება, რათა შეძლებისდაგვარად აიცილოს უბედური შემთხვევები და მინიმუმამდე დაიყვანოს თავისი მუშაკების და სხვა ადამიანთა ზარალი. სამუშაო ტერიტორიაზე უნდა იყოს შესაბამისი ნიშნები და გაფრთხილებები.

სამუშაოთა წარმოების დროს განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა შესრულდეს მიწის სამუშაოები ჭრილში კომუნიკაციების (ელ. კაბელის, გაზსადენის, წყალსადენის და სხვა) ფარგლებში. აუცილებელია სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნიკაციების მფლობელთა თანდასწრება და მათი მოთხოვნების გათვალისწინება. შემსრულებელმა უნდა ჩაატაროს ღონისძიებები, მიიღოს უსაფრთხოების შესაფერისი ზომები და განახორციელოს ყველა საჭირო სამუშაო ხელშეკრულების ფარგლებში, შეათანხმოს აღნიშნული სამუშაოები შესაბამის სამსახურებთან, მის სამუშაო ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის, ტელეგრაფის, ტელეფონის ხაზების, ბუნებრივი გაზის სადენების და სხვა კომუნალური აღჭურვილობის დასაცავად და მათზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაიღოს შემსრულებელმა. შემსრულებელმა უნდა დაიცვას და გაათავისუფლოს დამკვეთი ყოველგვარი პრეტენზიისაგან, მოთხოვნისაგან, სარჩელისაგან, ზარალის ანაზღაურებისაგან და ხარჯებისაგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ზემოთაღნიშნული ზემოქმედების შედეგად ან მასთან კავშირში. შემსრულებელი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას ყველა შენობა, ნაგებობა, დანადგარი, კომუნიკაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მილსადენების, კაბელების, კანალიზაციის, რკინიგზის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად.

სხვადასხვა მიწისქვეშა კომუნიკაციის შეხვედრის შემთხვევაში შემსრულებელმა საკუთარი სახსრებით უნდა უზრუნველყოს კომუნიკაციის გადატანა მისი დაზიანების გარეშე. შემსრულებელმა საკუთარი სახსრებით უნდა უზრუნველყოს არსებული მეორადი მასალების ტრანსპორტირება ა(ა)იპ „მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს“ სასაწყობო მეურნეობაში.

მიმწოდებელმა სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და კეთილმოწყობის სამუშაოების შესრულების დროს უნდა უზრუნველყოს არსებული/მოქმედი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გარე განათების გამართულ მდგომარეობაში არსებობა/შენარჩუნება. განათება მუდმივად უნდა იყოს ჩართული მთელი ღამის განმავლობაში იმ დროსაც კი, თუ სამუშაოების შესრულების დროს მოხდება მისი დაზიანება (ამისათვის გამოიყენებული უნდა იქნას დროებითი საჰაერო ელექტრო გადამცემი ხაზები, რომელიც დარჩება მიმწოდებლის საკუთრებაში).

6. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
- უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;

- ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოსთან“;
- სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 5 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნა-გებობებისაგან და ა.შ.

7. ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე:

ა) ტენდერში გამარჯვებული მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების (თითოეული ქუჩის, მონაკვეთის დასრულების შემდგომ) საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი).

ბ) ექსპერტიზისათვის საჭირო ხარჯები უნდა გაიღოს პრეტენდენტმა;

გ) პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე უნდა პასუხობდეს კონკრეტულად დასმულ კითხვას: პრეტენდენტის მიერ შესრულებული ყველა სამუშაო შესაბამისობაშია თუ არა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

8. ნახაზებისა და სპეციფიკაციების ჩამონათვალი:

ა) ნახაზები და სპეციფიკაციები იხილეთ **დანართებში**