

ქალაქ რუსთავში №7 საჯარო სკოლის შემოღობვის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები

№	საფუძველი	სამუშაოს ჩამონათვალი	ნორმატიული რესურსი			მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
			განტ. ერთ	ერთეული ე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი 1 სამშენებლო სამუშაოები										
		ა) მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	ს6წ 1-80(7)	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით ადგილზე გაშლით ბეტონის წერილოვანი საძირკვლების მოსაწყობად $0,25\text{X}0,25\text{X}0,58\text{X}160\text{G}=583$	10083		0.050							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	388.00	19.4000							
2	ს6წ 27-9(4) მიუ	არსებული ა/ზეტონის საფარისა დამუშავება პ6 ჩაქუჩებით ალაყაფისა და კუტიკრის საძირკვლების მოსაწყობად $0,38\text{X}0,38\text{X}0,08\text{X}8\text{G}=0,0576\text{G}$	10083		0.000576							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	160.00	0.0922							
		პ6 ჩაქუჩები	მანქ.სთ	77.50	0.0447							
2a	ს6წ 1-80(7)	საფუძვლის დამუშავება ალაყაფისა და კუტიკრის საძირკვლების მოსაწყობად $0,38\text{X}0,38\text{X}(06-0,08)\text{X}8\text{G}=0,0426283$	10083		0.00374							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	388.00	1.4512							
3	ს6წ 1-80(2)	ნაშალის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელებზე	10083		0.0043							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	154.00	0.6622							
4		ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ		0.8387							

		ბ) საძირკვლები										
5	ს6წ 8-3(2)	საძირკვლის ქვეშ საფუძვლის მოზადება ფრაქციული ღორლით 0-40მმ სისქით 10სმ	გ3		1.0000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	0.89	0.8900							
		მანქანები	ლარი	0.37	0.3700							
		მატერიალური რესურსები										
		ღორლი 0-40	გ3	1.15	1.1500							
6	ს6წ 6-1(2)	ბეტონის საძირკვლების მოწყობა	10083		0.0500							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	450.00	22.5000							
		მანქანები	ლარი	37.00	1.8500							
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი მ-200	გ3	102.00	5.1000							
		ფალიბის ფიცარი 25მმ	გ2	161.000	8.0500							
		წიწვოვანი ხის ფიცარი ჩამოგანილი III ხარისხის სისქით 40მმ	გ3	1.720	0.0860							
7	ს6წ დანმ. 3 46-42(1) 46- 42(6)	ბეტონის საძირკვლის გაბურლვა Φ15 ჩასატანებელი დეტალების მოსაწყობად სიღრმით 8სმ	1003		6.6400							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	67.800	450.1920							
		სელის ბურლი	მანქ.სთ	76.100	505.3040							
		მანქანები	ლარი	0.03	0.1992							
		მატერიალური რესურსები										
		ბურლი 15	გ	10.180	67.5952							
		სხვა მასალა	ლარი	0.29	1.9256							
		გ) სამდებრო სამუშაოები										
8	ს6წ 33(7) 13-	ალაყაფისა და პუტიკარის ლითონგონსტრუქციების გაწმენდვა	182		22.7000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	0.90	20.4300							

