

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხობი-ახალსოფელი-რკინიგზის ბაქანი საავტომობილო გზის მე-10 კმ-ზე მდ. ცივაზე (ლუბეკის არხი) ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის სამუშაოთა მოცულობების უწყისი				
N	მასალები, სამუშაოები	განზ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	ტრასის დაკვალვა	კმ	0.20	
დროებითი გზის და ხიდის მოწყობა				
1	მარცხენა და მარჯვენა მისასვლელზე მასაზრდოებელი ფენის მოჭრა დარეზერვებით 1 კმ მანძილზე	მ³	90	
2	ორივე მისასვლელზე ყრილების მოწყობა კარიერიდან შემოზიდული დრენირებადი გრუნტით დატკეპნით ვიბროსატკეპნებით	მ³	450.00	
3	საფუძვლის მოწყობა ხრეშოვანი გრუნტით დატკეპნით მარცხენა ნაპირზე	მ³	65.00	
4	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით დროებითი ხიდის ბურჯების მოსაწყობად, ტრანსპორტირება ნაყარში 1 კმ	მ³	30.00	
5	ბურჯების რკინაბეტონის ფუნდამენტების მოწყობა	მ³	12.00	
6	ბეტონის ბლოკების წყობა ცემენტის ხსნარზე ზომით 1*1*1,5 მ ბურჯების ტანების მოსაწყობად	მ³	54.00	
7	ნამწისქვედების და საკარადე კედლების მოწყობა მონო-ლითური რკინაბეტონით	მ³	22.50	
8	დროებითი საყრდენი კედლების მოწყობა ბეტონის ანაკრები ბლოკებით ზომით 1*1*1 მ	მ³	150.00	
9	ინდივიდუალური კონსტრუქციის ლითონის მალის ნა-შენის დამზადება ადგილზე და მონტაჟი ა/ამწის დახმარებით საპროექტო მდგომარეობაში	ტ	3.75	
10	ხის სავალი ნაწილის მოწყობა ძელებისა და ფიცრების გამოყენებით	მ³	14.50	
11	სამშენებლო სამუშაოების დამთავრების და მოძრაობის გახსნის შემდეგ ზემოთ ჩამოთვლილი ნაგებობების დემონტაჟი, ვარგისი მასალების ტრანსპორტირება ბაზამდე 220 კმ	ტ	255.00	
12	ნიადაგის რეკულტივაცია	მ2	600.00	
დროებითი გზის აღჭურვილობა				
1	საგზაო ნიშნების მონტაჟი	ც	12.00	
2	ბარიერი "მწოლიარე პოლიციელი"-ს მონტაჟი	მ	12.00	
ხიდის მშენებლობა				
1	ტერიტორიის მოშენაკება ბულოდოზერით	მ²	100.00	
2	გრუნტის მოჭრა ექსკავატორით	მ3	118.00	
3	მოედნების მოხრეშვა კარიერიდან მოზიდული გრუნტით	მ³	30.00	
4	დ=1200მმ ნაბურღ ნატენი ხიმინჯების მოწყობა	კ.მ.	120.00	
5	ხიმინჯის თავებზე გადამეტებულად დასილული ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქჩებით	მ3	3.39	
6	სანაპირო ბურჯების რიგელების, საკარადე კედლების, საყრდენი ბალიშების, ანტისეისმური საბრჯენების და ფრთების მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით	მ³	90.20	
7	რეზინის საყრდენი ნაწილების მოწყობა	ცალი	12.00	
8	რეზინის შუასადებების მოწყობა	ცალი	20.00	
9	L= 18,0 მ რკინაბეტონის კარკასული კოჭების დამზადება სპეციალიზირებულ საწარმოში და ტრანსპორტირება ობიექტამდე	ცალი	6.00	
10	L= 18,0 მ რკინაბეტონის კარკასული კოჭების მონტაჟი რეზინის საყრდენ ნაწილებზე 2 ავტომანქანის გამოყენებით ურიკებით მიწოდებით	ცალი	6.00	
11	კოჭების გრძივი გამონოლითება და კონსოლების მოწყობა	მ³	12.60	
12	ბეტონის შემასწორებელი ფენის მოწყობა	მ³	11.50	
13	მემბრანული პიდროიზოლაციის მოწყობა	მ²	156.60	
14	დამცავი ფენის მოწყობა არმირებული ბეტონით	მ³	5.40	
15	წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ	მ²	156.00	
16	წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის საფარის ცვეთადი ფენის მოწყობა სისქით 4 სმ	მ²	156.00	
17	მემბრანული პიდროიზოლაციის მოწყობა ტროტუარებზე	მ²	36.00	
18	დამცავი ფენის მოწყობა ტროტუარებზე	მ³	1.44	
19	ასფალტო-ბეტონის ფენა ტროტუარებზე d=3 სმ	მ²	36.00	
20	ბეტონის უსაფრთხოების ბარიერის მოწყობა "NEW JERSEY" (B30 M400 F300, W8)	მ³	13.00	
21	ლითონის მოაჯირების მოწყობა შეღებვით	კ.მ.	50.00	
22	დეფორმაციული ნაკერების მოწყობა	კ.მ.	20.00	
ხიდის ყრილთან შეუღლება				
1	სანაპირო ბურჯებზე (გრუნტთან შეხების ზედაპირების) წასაცხები პიდროიზოლაციის მოწყობა	მ²	200.00	
2	სანაპირო ბურჯების უკან, ფრთებს შორის სივრცის შევსება დრენირებადი გრუნტით, დატკეპნით	მ³	350.00	
3	გადასასვლელი ფილების ქვეშ საფუძვლის მოწყობა ხრეშოვანი გრუნტით	მ³	51.50	
4	მონოლითური რკინაბეტონის გადასასვლელი ფილებისა და წოლანის მოწყობა	მ³	20.80	
5	დ=1200მმ ნაბურღ ნატენი ხიმინჯების მოწყობა	კ.მ.	48.00	
6	საყრდენი კედლების მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით	მ³	42.00	
7	წასაცხები პიდროიზოლაცია	მ2	44.00	
8	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	11.50	
9	მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 6 სმ	მ²	56.00	
10	წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 4 სმ	მ²	56.00	
11	ბეტონის უსაფრთხოების ბარიერის მოწყობა "NEW JERSEY" (B30 M400 F300, W8)	მ³	5.00	
12	ლითონის მოაჯირების მოწყობა შეღებვით	კ.მ.	14.00	
მისასვლელი				
1	არსებული ასფალტის საფარის მოფრეშვა 3 სმ	მ²	850.00	
2	წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის საფარის ცვეთადი ფენის მოწყობა სისქით 4 სმ	მ²	850.00	
3	გვერდულების მოწყობა ქვიშა -ხრეშოვანი ნარევით სისქით 15 სმ დატკეპნით	მ³	28.50	
4	საინფორმაციო ფარების მოწყობა	ცალი	2.00	
5	გვერდულებზე გრუნტის ფენის მოხსნა ხელით სისქით 10 სმ	მ³	19.00	
6	ხიდის გამოცდა	ხიდი	1.00	

შენიშვნა: პრეტენდენტმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ზემოთ აღნიშნული მოცულობები არის საორიენტაციო და ატარებს ინფორმაციულ ხასიათს.
ზუსტი მოცულობების გაანგარიშება, ამასთანავე სრული პასუხისმგებლობა ფინანსური წინადადების მომზადებაზე აკისრია მას.

პრეტენდენტმა თავად უნდა მოახდინოს