

ბაღდათი მუნიციპალიტეტის სოფ. პირველ ობჩაში დათუნაშვილების საშუალო გზის პასუპორტის
საქრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

ხარჯთაღრიცხვის ღირებულება შეადგენს

0

ლარს

	საფუძ	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	განზ	ნორმა რესურს		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სამშენებლო მოედნის გაწმენდა	100კვ/მ		1,4							
1		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	15	21,4				0			0,00
2	1--23-6	გრუნტის ამოღება ექსკავატორით და დატვირთვა ა.თვითმცლელზე ნაყარში გატანით.	1000 კბ.მ		0,144							
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	34	4,9062				0			0,00
	სრფ14.125	ექსკავატორი 0,25 კბ.მ	მ.სთ	80,3	11,5873						0	0,00
	სრფ15--5	თვითმცლელი	ტ	1500	216,45						0	0,00
3	1-78-4/ 1_84_1	კედლის საფუძვლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	100კბმ		0,072							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	628	45,3102				0			0
	სრფ 14,330	სხვა მანქანები (სამტკრევი ჩაქუჩი)	მ.სთ	200	14,43						0	0,00
3	1-116-6	ღორღის საფუძვლის მოწყობა მოსაწყობი კედლის ქვეშ სისქით 10სმ (ხელით)	1000 კუბ./მ		0,0048							
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	129	0,62				0			0,00
	სრფ 4-238	ღორღი 20-40 კ=1,35	კბ.მ	1350	6,48		0,00					0,00
	სრფ 15-15	თვითმცლელი ზიდვა 15კმ	ტ	1,65	10,69						0	0,00
	6_11_8	რკ. ბეტონის კედლის მოწყობა	100 კუბ/მ		1,11							
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	464	515,04				0			0,00
	სრფ 4-138	ყალიბის ფარი	კვ/მ	75,1	80		0					0,00
	სრფ 4-9	ხე-მასალა 40-60მმ	კბ.მ	0,13	0,1443		0					0,00
	სრფ1-11	არმატურა დ 8-A500c	ტ		0,216		0					0,00

