

სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 9

ლითონის მიღების 0530 მმ და 0720 მოწყობა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0,00 ათ.ლარ

№	საფუძველი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-22-9	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით ნორმატიული შრომატევადობა ექსკავატორი ჩამჩის ტევადობით 0,65 მ³ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სხვა მანქანები ტრანსპორტირება 5 კმ მანძილზე ნაყარში	მ³ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ ლარი ტ	 0,01 0,03 0,002	<u>79,58</u> 1,05 2,35 2,35 0,17 143,24		0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1-80-3	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ხელით ავტოვითმცდელებზე დატვირთვით ნორმატიული შრომატევადობა ტრანსპორტირება 5 კმ მანძილზე ნაყარში	მ³ კაც/სთ ტ	 2,93	<u>7,96</u> 23,32 14,33		0,00				0,00	0,00
4	1-25-2	ნაყარში მუშაობა ნორმატიული შრომატევადობა ბუღდოზერი 79 კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სხვა მანქანები	მ³ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ ლარი	 0,003 0,0036 0,00018	<u>104,14</u> 0,34 0,38 0,38 0,02		0,00 0,00				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5	22-5-11	არსებული ლითონის მილის 0530 მმ დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ბაზაზე ნორმატიული შრომატევადობა მანქანები ტრანსპორტირება ბაზაზე 5 კმ მანძილზე	გ.მ. კაც/სთ ლარი ტ	 0,584 0,290	<u>7,00</u> 4,09 2,03 1,07		0,00				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6.	30-3-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა ნორმატიული შრომატევადობა სხვა მანქანები ქვიშა-ხრეშის ნარევი	მ³ კაც/სთ ლარი მ³	 2,12 0,101 1,22	<u>8,08</u> 17,13 0,82 9,86		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00 0,00
7	22-5-11	ლითონის მილი 0530 მმ, 12 მმ მოწყობა ნორმატიული შრომატევადობა მანქანები ლითონის მილი სხვა მასალები	გ.მ. კაც/სთ ლარი გ.მ. ლარი	 0,973 0,483 0,995 0,22	<u>14,00</u> 13,62 6,76 13,93 3,08		0,00		0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	22-5-13	ლითონის მილის 0720 მმ, 12 მმ მოწყობა ნორმატიული შრომატევადობა მანქანები ლითონის მილი სხვა მასალები	გ.მ. კაც/სთ ლარი გ.მ. ლარი	 1,320 0,702 1,003 0,331	<u>11,00</u> 14,52 7,72 11,03 3,64		0,00		0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	30-51-3	მილის წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა 2 ფენა ნორმატიული შრომატევადობა მანქანები ასბესტი ბიტუმი ნაფთობის ცემენტის ხსნარი 150 სხვა მასალები	მ ² კაც/სთ ლარი ტ ტ მ ³ ლარი	 0,56 0,041 0,002 0,005 0,008 0,27	<u>48,00</u> 27,07 1,96 0,08 0,22 0,36 12,72		0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10	6-11-1	წყალმომღები და გამშვები ჭის კედლების და ძირის მოწყობა მონოლითური ბეტონით 22,5 200 ჭ6 ნორმატიული შრომატევადობა მანქანები ბეტონი ფარი ფიცრის, ყალიბის ძელი ფიცარი ჩამოგანული III ხარისხის, 40-60 მმ ჭანჭიკი სხვა მასალები	მ ³ კაც/სთ ლარი მ ³ მ ² მ ³ მ ³ ტ ლარი	 2,81 0,33 1,02 0,717 0,0013 0,0152 0,0009 0,16	<u>34,84</u> 97,90 11,50 35,54 24,98 0,0453 0,5296 0,0314 5,57		0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	30-51-3	ჭეხის წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა 2 ფენა ნორმატიული შრომატევადობა მანქანები ასბესტი ბიტუმი ნაფთობის ცემენტის ხსნარი 150 სხვა მასალები	მ ² კაც/სთ ლარი ტ ტ მ ³ ლარი	 0,56 0,041 0,002 0,005 0,008 0,27	<u>78,92</u> 44,51 3,23 0,13 0,36 0,59 20,91		0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12	1-81-3	გრუნტის უკუ ჩაყრა დატკეპნით ნორმატიული შრომატევადობა	მ ³ კაც/სთ	 1,210	<u>12,80</u> 15,49		0,00					0,00
		სულ ზედნადები ხარჯები % სულ გეგმიური მოგება % სულ	ლარი ლარი ლარი ლარი				0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00