

სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 12

მიმართველი ბოჭკინტების მოწყობა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0,00 ათ.ლარ

№	საფუძველი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27-50-11	პლასტმასის მიმართველი დრეკადი ბოჭკინტების მოწყობა ფოსფორული საღებავით	ც		313,00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0,66	206,58		0,00					0,00
		ავტო ამწე საბურღი მოწყობილობით	მანქ/სთ	0,14	43,82						0,00	0,00
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		43,82		0,00					0,00
		ამწე საავტომობილო სვლაზე 3 ტ	მანქ/სთ	0,103	32,24						0,00	0,00
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		32,24		0,00					0,00
		ბოჭკინტები	ც	პროექტით	313,00				0,00			0,00
		ეპოქსიდის საღებავი	კგ		0,036				0,00			0,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,13	40,69				0,00			0,00
		სულ	ლარი				0,00		0,00		0,00	0,00
		ზედნადები ხარჯები %	ლარი				0,00		0,00		0,00	0,00
		სულ	ლარი				0,00		0,00		0,00	0,00
		გეგმიური მოგება %	ლარი				0,00		0,00		0,00	0,00
		სულ	ლარი				0,00		0,00		0,00	0,00