

სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 10

საგზაო ნიშნების მოწყობა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0,00 ათ.ლარ

№	საფუძველი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27-46-3	საგზაო ნიშნების დაყენება ლითონის დგარებზე სიგრძით 3,50 მ დაბეტონებით, მიწის სამუშაოებისა და დგარების შეღებვის გათვალისწინებით	ც		48,00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	3,23	155,04		0,00					0,00
		ავტოამწე საბურღი მოწყობილობით	მანქ/სთ	0,15	7,20						0,00	0,00
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		7,20		0,00					0,00
		ამწე საავტომობილო სვლაზე 3 ტ	მანქ/სთ	0,286	13,73						0,00	0,00
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ		13,73		0,00					0,00
		ბეტონი 20 200 კგ	მ³	პროექტით	16,40				0,00			0,00
		ლითონის დგარი სიგრძით 3,50 მ Ø76 მმ	ც	პროექტით	48,00				0,00			0,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,649	31,15				0,00			0,00
		საგზაო ნიშნები										
		პრიორიტეტის										
		სამკუთხა 700X700X700 მმ	ც	პროექტით	16,00				0,00			0,00
		მაფრთხილებელი										
		სამკუთხა 700X700X700 მმ	ც	პროექტით	6,00				0,00			0,00
		მიმთითებული										
		მრგვალი 600 მმ	ც	პროექტით	26,00				0,00			0,00
		სულ	ლარი				0,00		0,00		0,00	0,00
		ზედნადები ხარჯები %	ლარი				0,00		0,00		0,00	0,00
		სულ	ლარი				0,00		0,00		0,00	0,00
		გეგმიური მოგება %	ლარი				0,00		0,00		0,00	0,00
		სულ	ლარი				0,00		0,00		0,00	0,00