

შესასრულებელი სამუშაოები:

დანართი N2

ა) სადემონტაჟო სამუშაოები

- არსებული დეკორატიული ფილების დემონტაჟი - 33.4 მ2;
- არსებული ბეტონის ბორდიურების დემონტაჟი 24.2 გრძ.მ.

ბ) სამუშაოთა ჩამონათვალი:

- გრუნტის ამოღება ხელით ფანჩატურის წერტილოვანი საძირკვლების მოსაწყობად - 0.36 მ3;
- წერტილოვანი საძირკვლებისა და იატაკის ფილის მოსაწყობად ხრემის საფუძვლის მოწყობა - 24.1 მ2;
- ფანჩატურის მოწყობა - 1 ცალი;
- ლითონკონსტრუქციების მონტაჟი;
- ფასადებზე ხის პანელების მოწყობა;
- კარ-ფანჯრების მოწყობა;
- გადახურვის კონსტრუქციის მოლარტყვა 3 სმ-იანი ფიცრებით;
- ლითონკონსტრუქციების ანტიკოროზიული დამუშავება და შეღებვა;
- ხის ელემენტების გალაქვა;
- ბურულის მოწყობა ფერადი პროფფენილით;
- კეხის, წყალსაწრეტი მილებისა და ძაბრების მოწყობა;
- დეკორატიული ბორდიურების მოწყობა;
- დეკორატიული ფილების მოწყობა;
- მწვანე კორდის მოწყობა

გ) გამოყენებული მასალების ჩამონათვალი.

- ბეტონი წერტილოვანი საძირკვლისთვის 0.29 მ3, იატაკის ფილის მოსაწყობად 3.6 მ3;
- მილკვადრატი 100×100×3 - 51.10 გრძ/მ;
- მილკვადრატი 100×50×3 - 31.40 გრძ/მ;
- მილკვადრატი 20×30×1.5 - 80.20 გრძ/მ;
- ხის პანელი 20 მმ-იანი - 22.5 მ2;
- მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრები - 27.20 მ2

დ) გადახურვა

მილკვადრატი 50×50×3 - 44.2გრძ/მ

ლარტყა სისქით 3 სმ - 0.96მ3

ბურილზე კეხის მოწყობა - 9.12 მ2

წყალსაწრეტი მილების მოწყობა - 18.40 გრძ.მ;

წყალსაწრეტი ღარების მოწყობა - 21.36 გრძ.მ;

წყალსაწრეტი ძაბრების მოწყობა - 8 ცალი;

წყალსაწრეტი მილის დაბოლოება - 8 ცალი;

ე) მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

- ბეტონის დეკორატიული ბორდიურების მოწყობა - 17 გრძ/მ;
- ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობა (5+1) ფერადი 3 მ2
- მწვანე კორდის მოწყობა 6 მ2.