

ქარელის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ელბაქიანთკარში (სარკინეთთან, წმინდა ალექსი ღვთისკაცის სახელობის მშენებარე ეკლესიასთან) მდ. ძამას ნაპირსამაგრი სამუშაოები
 მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და ღირებულებითი
 გეგმა-გრაფიკი

N	სამუშაოების დასახელება	ღირებულება ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით (დღგ-ს ჩათვლით)	გრაფიკის სახეობა	ხანგრძლივობა (თვე)		სულ ღირებულება
				1	2	
1	ქვაბულის მოსაწყობად IV ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ხელით ამაღლებული მასალის გვერდზე დაყრით		ღირებულება			
2	ობიექტზე შემოტანილი ბალასტით ნაყარი დამბის მოწყობა		ღირებულება			
3	გაბიონის მოწყობის მხარეს დამბის საპროექტო ფერდობის შესწორება ხელით		ღირებულება			
4	გაბიონის ლეიბის მოწყობა გაბიონის ბლოკებისაგან ზომით 4.0X2.0X0.23 მ. BØ2.7 მმ გალვანიზირებული მაგთულობადით, მაგთულობადის უტრედის ზომა 8X10 სმ (63 ცალი) გაბიონი უნდა შეესაბამებეს EN10223-3 სტანდარტს		ღირებულება			
5	ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის ადგილზე შესწორება ხელით		ღირებულება			
სულ სამუშაოების ღირებულება						
გაუთვალისწინებული* 5%					*	
მთლიანი ღირებულება						

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულების მთლიანად ემატება ბოლო თვის ვალდებულებას.

პრეტენდენტის ხელმოწერა: _____
 ბ.ა.

ზედამხედველის ხელმოწერა: _____
 ბ.ა.