

ქ. თბილისის №176 საჯარო სკოლა

დეფექტური აქტი

ლითონის ღობე მოწყობა

№	სამუშაო	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. დემონტაჟის სამუშაოები										
1	ღობის ბეტონის საძირკვლის მონგრევა	მ3	6,00								
2	ლითონის დგარებისა და ბადის დემონტაჟი დასაწყობებით	გრძ.მ.	145,00								
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	ტ	14,40								
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა	ტ	14,40								
	ჯამი 1:										
	2. ლითონის ღობე №1 - 252 გრძ.მ									იხ. დანართ	
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	56,08								
2	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	23,70								
3	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	ტ	63,14								
4	გრუნტის გატანა	ტ	63,14								

5	ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	მ3	15,21								
6	ბეტონის მომზადება B-7.5 ბეტონით	კუბ.მ.	0,36								
7	მონოლითური რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლისა და საძირკვლის კოჭის მოწყობა B-20 ბეტონით.	მ3	23,43								
8	არმატურა ა-1	ტ	0,51								
9	არმატურა ა-3	ტ	0,89								
10	ლითონის ღობის მოწყობა (252 გრძ.მ)										
	მილკვადრატი 60X60X3	კპ	1463,19								
	კუთხოვანა 50X50X3	კპ	1850,48								
	არმატურა A-1	კპ	191,76								
	ლითონის ფურცელი 6X80X280	კპ	222,87								
	ლითონის ფურცელი 6X80X80	კპ	43,61								
	ლითონის ბადე	კვ.მ.	376,00								
11	ლითონის ჭიშკრისა და კუტიკარის მოწყობა ლითონის დგარებზე: (1 ცალი)										
	ლითონის დგარები დ=160X6მმ	კპ	183,60								
	მილკვადრატი 50X30X3	კპ	258,67								
	არმატურა A-1	კპ	10,71								
	ლითონის ფურცელი 6X180X180	კპ	5,20								
	ლითონის ფურცელი 6X150X150	კპ	40,39								
	ლითონის ბადე	კვ.მ.	8,35								
	ანჯამა	ცალი	6,00								

12	არსებული ლითონის კარის მოწყობა ლითონის დგარზე	ცალი	1,00								
13	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2	440,27								
14	ცოკოლის დაშეფვა ცემენტის ხსნარით	მ2	201,60								
15	დაშეფვილი ცოკოლის შეღებვა ორჯერ	მ2	201,60								
	ჯამი 2:										
	სულ ჯამი 1+2:										
	ზედნადები ხარჯები:										
	ჯამი:										
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება :										
	ჯამი:										
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%									
	ჯამი:										
	დ.ღ.გ.	18%									
	ჯამი	ლარი									
	შენიშვნა : სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ექსპერტიზის მომსახურების ტარიფი საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად										
	ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულება /პუნქტი 137/	%									
	სულ										

საბანკო რეკვიზიტები და ხელმძღვანელის ვინაობა(იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტს არ აქვს შეესებული შესაბამისი პროფილი)

