

ხელოვნების მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიზაურის ქუჩა 10 სახლი N2-ის ფასადის რეაბილიტაცია

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N1

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	კედლების გაწმენდა, ძველი ბათქაშის ჩამოყრა შიდა და გარე კედლებიდან (ადგილ ადგილ)	კვმ	421.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	90.05
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.77
2	სამშენებლო ნაწარმების გატანა შენობიდან და ა/მანქანებზე დატვირთვა	კუბ.მ.	4.21
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	16.32
3	სამშენებლო ნაწარმების გატანა ა/მანქანებით	ტ	6.74
4	კედლების მაღალხარისხოვანი შელესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით (სადარბაზოს ჩათვლით)	კვმ	421.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	391.530
	ხსნარის ტუმბო 3 კვმ/სთ	მანქ/სთ	8.420
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	12.630
	ხსნარი ქვიშაცემენტი	კვმ	10.946
	ბადე ბათქაშის	კვმ	421.000
5	გარე ფანჯრისა და კარის ფერდობების შელესვა	გრძმ	167.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	50.10
	სხვადასხვა მანქანები	ლ	1.84
	ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	1.12
6	ფასადის შეღებვა ფასადის მაღალხარისხოვანი წყალემულსიური საღებავით (სადარბაზოს ჩათვლით)	კვმ	441.04
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	290.20
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	4.41
	საღებავი წყალემულსიური, წყალმდედგი, სილიკონიანი	კვ	277.86
	ფითხი ფასადის	კვ	405.76
	სხვა მასალები	ლ	7.06
7	გარე ინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა და დაშლა	კვმ	474.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	217.092
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	1.09
	ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ტ	0.175
	ხარაჩოს ხის დეტალები	კვმ	0.028
	ხის ფენილი	კვმ	5.688