

სალიბაურის ქუჩა 11 სახლი #2 სადარბაზოსა და ფასადის რეაბილიტაცია

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N1

N	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	დაზიანებული ბათქაშის დემონტაჟი	მ2	247.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	45.94
	მანქანები	ლარი	0.40
2	კიბის არსებული ფილების და მოაჯირების დემონტაჟი	ტ	0.200
	შრომითი დანახარჯი 23,8X0,4	კაც/სთ	6.98
3	კიბის ბაქისა და საფეხურების მოპირკეთება ხელოვნური გრანიტით	მ2	42.15
	შრომითი დანახარჯი	ლარი	42.15
	ხელოვნური გრანის ფილა (კერამო გრანიტი) პრიალა	მ2	42.15
	წებოცემენტი ფილებისათვის	შეკვრა	15.00
4	კიბის უჯრედის კედლების და ჭერის დამუშავება და შეღებვა	100 მ2.	1.750
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	149.80
	მანქანები	ლარი	0.04
	საღებავი წყალემულსიის	კგ	110.25
	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი	კგ	169.75
	სხვა მასალები	ლარი	2.80
5	გარე კედლების დამუშავება და შეღებვა ფერდობების ჩათვლით	100 მ2.	2.550
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	196.35
	მანქანები	მან/სთ	0.05
	საღებავი ფასადის	კგ	160.65
	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი	კგ	247.35
	სხვა მასალები	ლარი	4.08
6	ლითონის მოაჯირების მოწყობა	გრძ/მ	20.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	63.80
	მანქანები	ლარი	0.60
	ლითონის კუთხოვანა 50X50X2	გრძ/მ	20.00
	ლითონის კუთხოვანა 60X60X2	გრძ/მ	20.00
	ლითონის კუთხოვანა 30X60X2	გრძ/მ	100.00
	სხვა მასალები	ლარი	50.00
7	ლითონის მოაჯირების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ2	0.200
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	13.60
	მანქანები	ლარი	0.01
	ანტიკოროზიული საღებავი გრუნტი	კგ	5.02
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	5.40
	გამხსნელი	კგ	3.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.04
8	ლითონის ერთფრთიანი კარი სადარბაზოში ჩასასვლელი (1,0X0,8)*2	100 მ2	0.032
	შრომითი დანახარჯი მისად 312X1,15	კაც/სთ	11.46

	მანქანები	მან/სთ	0.66
	მილკვადრატი 60X80X3	გ/მ	9.20
	მილკვადრატი 50X30X2	გ/მ	19.20
	ანჯამა 2ც	ც	8.00
	საკეტი მექანიზმი	კომპლ	4.00
	ელექტროდი	პაჩკა	2.00
	ბალგარქის ქვა (საჭრელი დისკი)	ც	6.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.19
9	რკინის 2ც კარების მოწყობა	მ2	7.30
	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7.30
10	ლითონის კარის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ2	0.1450
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	9.86
	მანქანები	ლარი	0.004
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	3.64
	ოლიფა	კგ	0.39
	სხვა მასალები	ლარი	0.03
11	თუნუქის წყალშემკრები დ-100მმ ღარების მოწყობა	100გ/მ	1.08
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	30.89
	მანქანები	მან/სთ	0.44
	კრუჩოკი	ც	470.88
	თუნუქის ღარი დ-100მმ	გ/მ	108.00
	გადასაბმელი	ც	29.16
	გადასაბმელი ლუქი	ც	6.00
	კუთხოვანა	ც	6.00
	ლურსმანი	კგ	13.82
	ქანჩი (შურუპი)	კგ	13.82
	სხვა მასალები	ლარი	14.04
12	პლასმასის დ-100მმ წყალსაწრეტის მოწყობა 11ც	100გ/მ	0.88
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	25.17
	მანქანები	მან/სთ	0.36
	მუხლი	ც	33.00
	სამაგრი კედელში	ც	88.00
	პლასტმასის ღარი დ-100მმ	გ/მ	88.00
	ძაბრი	ც	11.00
	სხვა მასალები	ლარი	11.44
13	გვერდით კედლებზე პროფნასტილის მოწყობა 0.5მმ სისქით (არსებულზე მიმსგავსებით)	100 მ2.	1.85
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	81.22
	მანქანები	მან/სთ	6.48
	პროფნასტილი ფურცლები 0.5მმ	მ2	212.75
	ქანჩი (შურუპი)	კგ	1.85
	სხვა მასალები	ლარი	15.10
14	ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა სიმაღლით 5 მეტრამდე	100 კვ.მ.	3.000
	შრომითი დანახარჯი მისად.	კაც/სთ	68.10
	მანქანები 0,23	ლარი	0.69
	ლით.დეტალები ხარაჩოსთვის	ტონა	0.11
	ხის დეტალები ხარაჩოსთვის	მ3	0.02
	ფიცარი	მ2	3.60