

**დაბა ხულოს ცენტრალურ სტადიონზე განსახორციელებელი სარემონტო სამუშაოების და
საჭირო მასალების მოცულობები**

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	3	4	6

გარე წყალგაყვანილობაზე

1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით წყალგაყვანილობის მიღების, ქვეშ (250X0,2X0,4მ)	მ3	20
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	41.20
2	წყალგაყვანილობის მოწყობა პლასმასის მიღებით ღ=25მმ	კმ	0.25
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	23.98
	სხვა მანქანა	ლარი	11.30
	პლასტმასის მილი ღ=20მმ	გრძ.მ	250.00
	ფიტინგები	ც	15.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.50
3	მილსადენებზე ჩამკეტი არმატურის დაყენება დიამეტრით 50 მმ-მდე	ც	2
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3.02
	სხვა მანქანა	ლარი	0.26
	ვერტილი ღ=25მმ	ც	2
	სხვა მასალა	ლარი	0.14
4	შექრა არსებულ ქსელში	შექრა	1
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	4.98
	სხვა მანქანა	ლარი	0.08
	სხვა მასალა	ლარი	0.23
5	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით მოსწორება-დატკეპნით	მ3	20
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	24.20

სკამების დემონტაჟი და მონტაჟი

6	სკამების დემონტაჟი	ც	400.000
	შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	25.60
7	სკამების სამაგრი კუთხოვანას დემონტაჟი და მომტაჟი	ტნ	0.746
	შრომითი დანახარჯი კ=1.25	კაც/სთ	61.55
	მანქანები	მან/სთ	14.99
	კუთხოვანა 50*50*4	გ/მ	220.00
	მისაერთებელი კონსტრუქციები ზოლოვანა 25*3. 400*4*0.06მ	გ/მ	96.000
	ჭანჭიკი ქანჩით 400*4ცალი	ც	2080.00
	ელექტროდი	შეკვრ	2.00
	სატრელი ქვა	ც	10.00
	სხვა მასალები	ლარი	2.07
8	ხის 50 მმ სისქის ფიცრების მოწობა სკამების მონტაჟისათვის	კვ.მ	19
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	4.31
	სხვა მანქანა	ლარი	0.52

	ფიცარი I ხ. სისქით 50 მმ გამომშრალი	კბ.მ	0.36
	ლურსმანი	კბ	1.33
	სხვა მასალა	ლარი	0.84
9	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ ²	1.140
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	44.232
	მანქანები	ლარი	0.034
	ანტიკოროზიული საღებავი	კბ	28.614
	ოლიფა	კბ	3.078
	სხვა მასალები	ლარი	0.217
10	არსებული და ახლად მოწყობილი შეფიცვრის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	100 მ ²	1.650
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	51.480
	მანქანები	ლარი	1.320
	საღებავი ზეთოვანი	კბ	49.170
	ოლიფა	კბ	9.075
	სხვა მასალები	ლარი	1.485