

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სატენდერო
კომისიის სხდომის
ოქმ № 1

ქ.ახალციხე

10 აპრილი 2017 წელი

სხდომას ესწრებოდნენ:

ზაზა მელიქიძე

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე;

დავით ლომიძე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი;

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;

ქეთევან ინასარიძე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე;

კომისიის წევრები:

სატენდერო კომისიის მდივანი; შესყიდვების სამსახურის უფროსი;

გურამი მელიქიძე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე;

ალექსი ზედგინიძე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე;

გელა ლომიძე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის,
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი;

ნოდარი ტალახაძე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, ეკონომიკური

განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი;

ემზარი მღებრიშვილი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი
მოწყობის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი;

თეიმურაზ ბარძიმაძე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო,
ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე;

ევა იველაშვილი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის,
იურიდიული სამსახურის უფროსი.

დღის წესრიგი:

სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელება: „**ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქვალეს კულტურის სახლის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა**“.

მოისმინეს:

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარემ ზაზა მელიქიძემ სატენდერო კომისიას მოახსენა, რომ სხდომას მდივნობას გაუწევს სატენდერო კომისიის აპარატის მდივანი ქეთევან ინასარიძე.

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარემ ზაზა მელიქიძემ სატენდერო კომისიას მოახსენა, რომ საჭიროა „**ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქვალეს კულტურის სახლის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა**“.

კომისიამ ერთხმად მოიწონა წარმოდგენილი წინადადება და მხარი დაუჭირეს აღნიშნულ სახელმწიფო შესყიდვას ელექტრონული ტენდერის საშუალებით.

კომისიამ მოისმინა შესყიდვის ობიექტის აღწერა:

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქვალეს კულტურის სახლის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოების განხორციელება ითვალისწინებს შემდეგს, კერძოდ:

##	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	მოცულობა
1	2	3	4
შენობის ფასადის რეაბილიტაცია			
1	შენობის ფასადზე არსებული დაზიანებული ხის და არსებული მ/ვ ფანჯრის ბლოკების დემონტაჟი	კვმ	237.82
2	შენობის ფასადზე არსებული დაზიანებული კარების დემონტაჟი	კვმ	46.84
3	არსებული ლითონის დათბუნებული კარების მონტაჟი	ტ	2.20
4	ცენტრალურ შესასვლელში არსებული ლითონის ჭედური დათბუნებული კარების მონტაჟი	ტ	0.78
5	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკის შეძენა-მონტაჟი „ფრანგულ“ აივნებზე ფურნიტურის გათვალისწინებით	მ2	28.67
6	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის შეძენა-მონტაჟი	მ2	208.58
7	აივნის ვიტრაჟების ლითონის ჩარჩოს მოწყობა	კვმ	29.24

8	ფანჯრის ბლოკების მონტაჟი ვიტრაჟის კონსტრუქციაში	კვმ	29.24
9	ფასადზე არსებული "ფრანგული" აივნების რეაბილიტაცია		
10	კიბის უჯრედთან და WC-თან არსებული აივნის ქვედა მხარეების ამოშენება წვრილი სამშენებლო ბლოკით	კვმ	1.47
11	აივნის ფილის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა მ-150 30მმ	კვმ	6.30
12	აივნის ფილის მოპირკეტება კერამოგრანიტის ფილით	კვმ	6.30
13	"ფრანგული" აივნის მოაჯირების დემონტაჟი	ტნ	0.05
14	"ფრანგული" აივნის რკ/ბეტონის ფილის დემონტაჟი	კუბ.მ	0.60
15	"ფრანგული" აივნის მოაჯირების რეაბილიტაცია არსებული მასალით	ტ	0.07
16	უკანა ფასადზე არსებული რკ/ბეტონის აივნის რეაბილიტაცია		
17	აივნის რკ/ბეტონის ფილის და მოაჯირების დემონტაჟი	კუბ.მ	3.00
18	აივნის შუბლზე შველური N16 მონტაჟი	ტ	0.15
19	ახალი მოაჯირის დამზადება და მონტაჟი	ტ	0.27
20	მონოლითური რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა მ300 ბეტონისაგან	მ3	2.23
21	ლითონის ელემენტების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	17.00
22	ფასადის კარების ფანჯრების ლიობების შიდა ფერდობების ("ატკოსების") ლესვა ცემენტის ხსნარით	გ/მ	588.80
23	ფანჯრის არსებული რაფის მოხსნა-რეაბილიტაცია-მოწყობა	მ	21.10
24	ფანჯრის ლიობებზე საცრემლეების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით	გრძ.მ	72.00
25	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება, გამოტანა და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	კვმ	12.00
26	სამშენებლო ნაგვის გატანა 15 კმ-ზე	ტნ	18.00
შენობის შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები			
1	კარების და ფანჯრის ლიობის გამოღება არსებულ კედელში	კუბ.მ	2.20
2	გათბობის და წყლის ამორტიზებული სისტემების დემონტაჟი და დასაწყობება დამკვეთისათვის გადასაცემად	ტნ	2.50
3	არსებული ხის ტიხრების და კოლონების შეფუთვის დემონტაჟი	კვმ	33.40
4	არსებული დაზიანებული კარების დემონტაჟი	კვმ	23.05
5	ხის პარკეტის იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ	77.10
6	ბეტონის მოჭიმვის დემონტაჟი	კვ.მ	220.20
7	ხის სართულშუა გადახურვის დემონტაჟი საჭიდაო დარბაზში	კვ.მ	7.60
8	ხის სართულშუა გადახურვის და იატაკის მოწყობა საჭიდაო დარბაზში	კვ.მ	7.60
9	ხის იატაკის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვმ	7.60
10	50მმ სისქის ბეტონის მოჭიმვის მოწყობა	მ2	220.20
11	იატაკის მოპირკეთება კერამოგრანიტის ფილით	კვმ	241.00
12	პლინტუსის მოწყობა კერამო-გრანიტის ფილებით წებო-ცემენტზე სიმაღლით 8 სმ	მ	101.00
13	იატაკის მოპირკეთება მეტლახის ფილით	კვმ	8.84
14	პლინტუსის მოწყობა მეტლახის ფილებით წებო-ცემენტზე სიმაღლით 8 სმ	მ	12.00
15	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვმ	103.74
16	კედლების მოპირკეთება მოჭიქული ფილებით წებო-ცემენტზე	მ2	1.20
17	პარკეტის იატაკის დემონტაჟი	კვმ	77.10
18	პარკეტის იატაკის ადგილობრივი აღდგენა არსებული პარკეტით	კვმ	22.00
19	პარკეტის იატაკის მოხვეწა და გალაქვა სამჯერ	კვმ	140.70
20	კედლის ამოშენება წვრილი სამშენებლო ბლოკით	კვმ	7.80
21	მონოლითური რკ/ბეტონის ზღუდარების მოწყობა		0.36
22	არსებული ლითონის დათბუნებული კარების მონტაჟი ფურნიტურის გათვალისწინებით	ტ	2.40

23	ძირითადი შესასვლელი შუა კარების და ბალკონების კარების აღდგენა-რეაბილიტაცია და მაღალხარისხიანი შეღებვა ზეთიანი საღებავით	კვ.მ	28.00
24	დარბაზის არსებული კარების, ბალკონების და გარდერობის თეჯირის აღდგენა-რეაბილიტაცია და მაღალხარისხიანი შეღებვა ლაქით	კვ.მ	69.10
25	არსებული კარების დაზიანებული საკეტების გამოცვლა	ცალი	8.00
26	დარბაზის და სცენის იატაკის შეღებვა ზეთიანი საღებავით	კვ.მ	336.00
27	MDF-ის კარის ბლოკის შეძენა-მონტაჟი ფურნიტურის გათვალისწინებით (1 კომპლექტი)	მ2	2.81
28	არსებული MDF-ის კარის ბლოკის მონტაჟი	მ2	41.20
29	კედლების ნაწილობრივ დაზიანებული ლესვის ჩამოყრა	კვ.მ	198.00
30	კედლებიდან საღებავის მოხსნა (ჩამოფხეკა)	მ2	1 211.80
31	კედლების დაზიანებული და ამოშენებული მონაკვეთების შეღებვა გაჯით	მ2	229.70
32	კედლების, კოლონების და კარ-ფანჯრის ფერდობების დამუშავება ფითხით და შეღებვა ემულსური საღებავით მინიმუმ 2-ჯერ, სრულ დაფარვამდე	კვ.მ	1 145.00
33	კედლების და კოლონების დამუშავება ფითხით და მაღალხარისხიანი შეღებვა ზეთიანი საღებავით მინიმუმ 2-ჯერ სრულ დაფარვამდე	კვ.მ	415.10
34	კარების პერიმეტრზე თაბაშირის „კარნიზის“ მოწყობა (არსებულის ანალოგიური)	გრძ.მ	20.70
35	კარების პერიმეტრზე, კოლონის თავზე II სართულის ფოიეს ჭერის არსებული თაბაშირის „კარნიზის“ აღდგენა-რეაბილიტაცია	გრძ.მ	80.80
36	შევიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებისაგან მეტალის კარკასზე	კვ.მ	143.70
37	ჭერიდან საღებავის მოხსნა (ჩამოფხეკა)	მ2	483.80
38	ჭერების დამუშავება ფითხით და შეღებვა ემულსური საღებავით მინიმუმ 2-ჯერ სრულ დაფარვამდე	კვ.მ	651.60
39	I სართულის არსებული მხატვრულად დამუშავებული ჭერის გაწმენდა. ნაწილობრივი რესტავრაცია-რეაბილიტაცია - პირვანდელი სახის აღდგენა	კვ.მ	313.74
40	ლითონის გისოსების დამზადება მონტაჟი კიბის უჯრედის ფანჯრებისათვის	ტნ	0.06
41	კიბის მოაჯირების რეაბილიტაცია არსებული მასალით	ტნ	0.15
42	I სართულის ფოიეში კიბის უჯრედისაგან გასასვლელი ლითონის ჭედური მხატვრული თეჯირის დამზადება-მონტაჟი	ტნ	0.26
43	ლითონის ელემენტების შეღებვა ზეთიანი საღებავით	მ2	22.60
44	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება, გამოტანა და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	კვ.მ	30.00
45	სამშენებლო ნაგვის გატანა 15 კმ-ზე	ტნ	45.00
ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები			
1	მთავარი შემყვან-გამანაწილებელი ფარის მონტაჟი	კომპლ.	1.00
2	შემყვან-გამანაწილებელი ფარების მონტაჟი სართულებზე	კომპლ.	7.00
3	ჭერზე დასამაგრებელი პლაფონების მონტაჟი	ცალი	8.00
4	ჭერის ჩამოსაკიდებელი სანათის მონტაჟი (არსებულის ანალოგიური)	ცალი	7.00
5	ამომრთველების მონტაჟი ფარული გაყვანილობისათვის	ცალი	36.00
6	სადენების მონტაჟი	გრძ.მ	540.00
7	კაბელის არხი სადენის გასატარებლად გასატარებლად 12-25-40 მმ	გრძ.მ	75.00
8	დამიწების კონტურის მოწყობა	კომპლ.	2.00
წყალსადენისა და კანალიზაციის ქსელის მონტაჟი			
1	სანტექნიკური მოწყობილობების მონტაჟი	ცალი	4.00
2	წყალსადენისა და კანალიზაციის შიდა ქსელის მონტაჟი	გრძ.მ	35.00

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 175702(ასსამოცდათხუთმეტი ათას შვიდასორი)ლარი.

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90(ოთხმოცდაათი)კალენდარული დღის ვადაში.

კომისიამ დაადგინა:

1. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12¹ მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად დამტკიცებული იქნას სატენდერო დოკუმენტაცია.
2. დაევალოს სატენდერო კომისიის აპარატს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12¹ მუხლის მე-2 პუნქტის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“, მე-8 მუხლის შესაბამისად უზრუნველყოს ტენდერი ჩატარების შესახებ განცხადების და სატენდერო დოკუმენტაციის განთავსება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე

ზაზა მელიქიძე

სატენდერო კომისიის
თავმჯდომარის მოადგილე

დავით ლომიძე

სატენდერო კომისიის მდივანი

ქეთევან ინასარიძე

სატენდერო კომისიის წევრები:

გურამი მელიქიძე

ალექსი ზედგინიძე

გელა ლომიძე

ნოდარი ტალახაძე

ემზარ მღებრიშვილი

თეიმურაზ ბარძიმაძე

ევა იველაშვილი