

ტექნიკური დავალება			
საფეხმავლო გადასასვლელის მოწყობა შარტავას გამზირზე			
	საგზაო ბარიერების მოწყობა	გნზ. ერთეული	რაოდენობა
	სამუშაოების ჩმონათვალი		
1	არსებული ბეტონის საფარის დაშლა პნ. ჩაქუჩებით, დატვირთვით ა/თვითმცლელელებზე	მ3	32
2	ნაშალის გატანა ნაყარში	ტ	76.8
3	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა	მ3	24.48
4	ფილების მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარზე	მ2	160
5	დაწნეხილი ფილა	მ2	163.2
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	4.9
საფეხმავლო გადასასვლელის მოწყობა თბილისის ქუჩაზე #23-26 შორის			
	საგზაო ბარიერების მოწყობა	გნზ. ერთ.	რაოდენ.
	სამუშაოების ჩმონათვალი		
1	არსებული ბეტონის საფარის დაშლა პნ. ჩაქუჩებით, დატვირთვით ა/თვითმცლელელებზე	მ3	19.5
2	ნაშალის გატანა ნაყარში	ტ	46.8
3	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა	მ3	9.95
4	მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5სმ	მ2	65
5	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 4 სმ	მ2	65
საფეხმავლო გადასასვლელის მოწყობა თბილისის ქუჩაზე #13-18 შორის			
	საგზაო ბარიერების მოწყობა	გნზ. ერთ.	რაოდენ.
	სამუშაოების ჩმონათვალი		

1	არსებული ბეტონის საფარის დაშლა პნ. ჩაქუჩებით, დატვირთვით ა/თვითმცლელეზზე	მ3	19.5
2	ნაშალის გატანა ნაყარში	ტ	46.8
3	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა	მ3	9.95
4	მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5სმ	მ2	65
5	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 4 სმ	მ2	65