

ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს თ/კაშხლის 475მ ნიშნულზე აივნის კეთილმოწყობის სამუშაოებს:


1. აივნის გამოტოვებული ადგილების დაბეტონება M300 ბეტონით 27,8მ³
2. გამოტოვებული ადგილების დასაბეტონებლად ყალიბის მოწყობა ქარგილებით და ფიცრებით 229მ²
3. გამოტოვებულ ადგილებში არმატურის მონტაჟი არსებულ ანკერებზე(ანკერების გაწმენდით) 0,9ტნ
4. აივნის რკინა-ბეტონის ფილების მოსწორება ერთ ნიშნულზე (ამაღლებულ ადგილებზე ბეტონის მოტვრევა) კარნიზის ბეტონისათვის 2,2მ³
5. კარნიზის არმირება სათანადო ანკერების მოწყობით 1,0ტნ
6. ყალიბის მოწყობა კარნიზის ბეტონისათვის(სათანადო ნიშნულამდე აივნის ფილის დაბალი ადგილების ამაღლებით) 392მ²
7. ანკერების პერფორაცია 1000ც
8. M300 ბეტონის ჩაწობა აივნის სავალ ნაწილზე 48,0მ³
9. კარნიზის დაბეტონება M300 ბეტონით 34მ³
10. ლიფტის ზონაში გადასასვლელთან ლითონის კიბის მოწყობა $H \approx 0.8\text{მ}$ 2ცალი
11. ლიფტის ზონაში გადასასვლელიდან ბაქანზე ასასვლელი ლითონის კიბის მოწყობა(ორი საფეხური) 2ცალი
12. ლიფტის ზონაში გადასასვლელზე ლითონის დაღარული ფილის მონტაჟი $t=0.4-0.5\text{მმ}$ 9მ²
13. ლიფტის ზონაში პერილის მოწყობა 8გრძ.მ
14. აივნის ორივე ბოლოზე ბაქნებზე პერილების მოწყობა 20გრძ.მ
15. ლითონ კონსტრუქციების 2-ჯერადი შეღებვა 35მ²
16. მე-14 სექციაზე ლიფტის კონსტრუქციის და ასევე აივნის მთელ პერიმეტრზე ლითონის ნაშევრების მოჭრა და გატანა 1,5ტნ
17. პლასტმასის სადრენაჟო მილების Ø100 მოწყობა 2გრძ.მ
18. აივნის მარცხენა და მარჯვენა ნაპირებზე არსებული სამშენებლო ნარჩენების და ნაგვის გაწმენდა-გატანა 12ტნ

ტექნიკური დავალება შედგენილია მუშა ნახაზების(თან ერთვის) №4297-10-12608, №4297-10-9551, და 2019წლის 11 თებერვლის სადგენილო აქტის საფუძველზე.

შენიშვნა: 1. ობიექტზე სამშენებლო მასალების მიწოდება შესაძლებელია მარჯვენა სანაპიროს 512მ ნიშნულიდან. რთული რელიეფიური განლაგებიდან გამომდინარე კონტრაქტორმა დამკვეთს უნდა შეუთანხმოს სამუშაოთა წარმოების ტექნოლოგია უსაფრთხოების წესების გათვალისწინებით.

2. სამუშაო ობიექტის წყალმომარაგება შესაძლოა განხორციელდეს 475მ ნიშნულზე პერიმეტრალურ ნაკერთან მარცხენა ნაპირზე არსებული Ø100 მილსადენიდან.
3. დროებითი ელ. მომარაგებისთვის საჭიროა ≈300გრძ.მ. გამტარი.
4. სამშენებლო ნარჩენების გატანის მანძილი მაქსიმუმ 2კმ.
5. დემონტირებული ლითონის კონსტრუქციების გატანა და გადაცემა დამკვეთისათვის.
6. კონტრაქტორმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ მოუწევს მაღალ სიმაღლეზე (თოკზე დაკიდებით) მუშაობა.
7. ღიფტის გადასასვლელის კეთილმოწყობის და პერილის სქემა იხ. "დანართი-1", აივნის კეთილმოწყობის სქემა იხ. დანართი - 2.

ხელმოწერები:



/ლ. ჭანტურია/

/გ. სამუშია/