

ფასების ცხრილი

N	შესყიდვის ობიექტის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება (ლარი)	საერთო ღირებულება (ლარი)
	1	2	3	4	5
I ვიდეოდაკვირვების პერიფერიული სისტემები					
1	ვიდეოკამერები მონტაჟით (მწარმოებელი კომპანია, მარკა, მოდელი)		10		
II ლიცენზიები					
1	ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემის ლიცენზია	ცალი	10		
III საგზაო კონტროლერი					
1	საგზაო კონტროლერი მონტაჟით და მართვის ცენტრთან მიერთებით (მწარმოებელი კომპანია, მარკა, მოდელი)	ცალი	10		
2	შემსყიდველის საკუთრებაში არსებული საგზაო კონტროლერის დემონტაჟი	ცალი	6		
3	შემსყიდველის საკუთრებაში არსებული საგზაო კონტროლერის მონტაჟი (შუქნიშნის ობიექტთან და მართვის ცენტრთან მიერთებით)	ცალი	6		
IV სატრანსპორტო დეტექტორი					
1	სატრანსპორტო დეტექტორი მონტაჟით (მწარმოებელი კომპანია, მარკა, მოდელი)	ცალი	25		
					ჯამი:
სხვადასხვა სამუშაოები					
N	სამუშაოს/მასალის დაახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	
	2	3	4	5	
I სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	არსებული შუქნიშნის ობიექტის დემონტაჟი და დასაწყობება	ცალი	2		
2	ფილების აყრა და დასაწყობება	კვ.მ	20		
3	აყრილი ფილების დაგება ქვიშა ცემენტის საფუძველზე	კვ.მ	20		
					ჯამი:
II ბორდიურების და კუნძულის მოწყობა					
1	არსებული ბორდიურების დემონტაჟი	გრძ/მ	10		
2	ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა 30*15	გრძ/მ	10		
3	ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა 15*20	გრძ/მ	10		

4	ბეტონის (შავ-თეთრი) 30*150 ბორდიურის მოწყობა	გრძ/მ	10		
5	ბეტონის (შავ-თეთრი) ბორდიურის მოწყობა 32*30	გრძ/მ	165		
6	ბეტონის წითელი ფილის მოწყობა (5სმ)	კვ.მ	225		
					ჯამი:
III მიწის სამუშაოები					
1	ასფალტის საფარის მოხსნა მექანიზაციით (10 სმ)	კვ.მ	54		
2	ასფალტის საფარის მოხსნა (4სმ)	კვ.მ	110		
3	გრუნტი მოხსნა ხელით 0.7მეტრამდე სიღრმით	კუბ.მ	54		
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე	ტონა	120		
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20კმ	ტონა	120		
6	ტრანშეაში საფუძვლის მოწყობა ქვიშით	კუბ.მ	13		
7	ტრანშეის შევსება ქვიშა-ხრემოვანი ნარევით	კუბ.მ	27		
8	ხრემის საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა (12 სმ)	კვ.მ	84		
9	ხრემის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა (10 სმ)	კვ.მ	84		
					ჯამი:
IV გზის საფარის დაგება					
1	ასფალტის ბეტონის საფარი H-4 სმ	კვ.მ	120		
2	ასფალტის ბეტონის საფარი H-6 სმ	კვ.მ	27		
					ჯამი:
V შუქნიშნის ელექტრო მომარაგება					
1	დაბალი წნევის პოლიეთილენის მილები და მონტაჟი დიამეტრით 110მმ	გრძ/მ	25		
2	დაბალი წნევის პოლიეთილენის მილები და მონტაჟი დიამეტრით 75მმ	გრძ/მ	250		
3	რკ/ბეტ ასაწყობი ჭეხის მოწყობა (KKC-1) და ლუქის მოწყობა	ც	6		
4	მცირე ზომის ჭის მოწყობა და ლუქის მოწყობა	ც	2		
5	პლასტმასის ჭის მოწყობა და ლუქის მოწყობა	ც	20		
6	პოლიეთილენის მილი 50მმ გოფირებული მონტაჟით	გრძ/მ	80		
7	გვირაბული მეთოდით გზის გახვრეტა და ადგილის მომზადება	გრძ/მ	450		
8	მაღალი წნევის პოლიეთილენის მილები დ-100მმ მონტაჟით	გრძ/მ	35		
9	მაღალი წნევის პოლიეთილენის მილები დ-75მმ მონტაჟით	გრძ/მ	500		
10	კაბელი 5X1,5 კონსოლში მონტაჟით	მ	780		
11	კაბელი 7X1,5 კონსოლში მონტაჟით	მ	30		
12	კაბელი FTP4 5e კონსოლში მონტაჟით	მ	81		
13	კაბელი 19X1,5KB Br მონტაჟით	მ	500		
14	კაბელი 14X1,5KB Br მონტაჟით	მ	350		
15	კაბელი 10X1,5KB Br მონტაჟით	მ	35		

16	კაბელი 7X1,5KB Br მონტაჟით	მ	600		
17	კაბელი 5X1,5KB Br მონტაჟით	მ	55		
18	კაბელი BB Br 3X10 მონტაჟით	მ	225		
19	კაბელი FTP4 5e მონტაჟით	მ	1500		
20	დამიწების კანტების გაზომვა და მონტაჟი	კომპ	10		
					ჯამი:
VI შუქნიშნების დგარები და კონსოლები					
1	კონსოლური დგარი (გალვანიზებული) მონტაჟით, დგარის დიამეტრი 159 მმ, დგარის კედლის სისქე 2-4 მმ 3მ კონსოლით	ც	2		
2	კონსოლური დგარი (გალვანიზებული) მონტაჟით, დგარის დიამეტრი 190-219მმ, დგარის კედლის სისქე 4-6 მმ, 4.5მ კონსოლით	ც	2		
3	კონსოლური დგარი (გალვანიზებული) მონტაჟით, დგარის დიამეტრი 190-219მმ, დგარის კედლის სისქე 4-6 მმ, 6მ კონსოლით	ც	20		
4	კონსოლური დგარი (გალვანიზებული) მონტაჟით, დგარის დიამეტრი 270-280მმ, დგარის კედლის სისქე 5-7 მმ, 9მ კონსოლით	ც	1		
5	102მმ დგარი (გალვანიზებული) მონტაჟით	ც	9		
6	89მმ დგარი (გალვანიზებული) მონტაჟით	ც	9		
					ჯამი:
VII შუქნიშნების მოწყობილობების მონტაჟი					
1	სატრანსპორტო შუქნიშნები მონტაჟით, ტ.1 Ø 200 სტანდარტით (EN12368) (მწარმოებელი კომპანია, მარკა, მოდელი)	ც	58		
2	სატრანსპორტო შუქნიშნები მონტაჟით, ტ.1.მარჯ. Ø 200 სტანდარტით (EN12368) (მწარმოებელი კომპანია, მარკა, მოდელი)	ც	2		
3	სატრანსპორტო შუქნიშნები მონტაჟით, ტ.1.მარც. Ø 200 სტანდარტით (EN12368) (მწარმოებელი კომპანია, მარკა, მოდელი)	ც	2		
4	სატრანსპორტო შუქნიშნები მონტაჟით, ტ.2 Ø 200 სტანდარტით (EN12368) (მწარმოებელი კომპანია, მარკა, მოდელი)	ც	6		
5	სატრანსპორტო შუქნიშნები მონტაჟით, ტ.1. მარჯ.მარც. Ø 200 სტანდარტით (EN12368) (მწარმოებელი კომპანია, მარკა, მოდელი)	ც	2		
7	ფეხით მოსიარულეთა შუქნიშანი მონტაჟით, ქვ. 1 სტანდარტით (EN12368) (მწარმოებელი კომპანია, მარკა, მოდელი)	ც	38		
8	ფეხით მოსიარულეთა გამოძახების ღილაკი	ც	10		
9	ხმოვანი სიგნალი უსინათლოეებისათვის	ც	11		

10	კონტროლერების ფუნდამენტების მოწყობა	6	10		
	სულ სხვადასხვა სამუშაოების ჯამი:				
	სულ:				
	გათვალისწინებული ხარჯები	3%			
	ექსპერტიზა	0.5%			
	სულ:				

შენიშვნა:
 ფასების ცხრილის წარმოდგენლობა ან განუფასებელი ფასების ცხრილის წარმოდგენა, ასევე, სატენდერო დოკუმენტაციის 2.1.1.1 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციის ფასების ცხრილში მიუთითებლობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

სატენდერო წინადადების ფასში პრეტენდენტმა უნდა გაითვალისწინოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი (ტრანსპორტირება და სხვა) და გადასახადი.

შესყიდვის ობიექტის გარანტია: ----- (მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 2 წელი).

პრეტენდენტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულ სატენდერო დოკუმენტაციის დანართ N1-ის შესაბამისად წარმოსადგენ ინფორმაციაზე სავალდებულოა კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის შესრულება ან კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმა.

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____