

სსიპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ქ. ბორჯომში დუმბადის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციოსამუშაოების განმარტებითი ბარათი

სსიპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ქ. ბორჯომში დუმბადის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოებისსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილიასსიპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის დაკვეთით (ხელშეკრულების #127. 24 აპრილი 2018წელი,) დამუშავებული პროექტის მუშა ნახაზების საფუძველზე, რესურსული მეთოდით, საქართველოში მოქმედი „სამშენებლო ნორმების და წესების“ მიხედვით, მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ გამოცემულისამშენებლო რესურსების ფასებით, 2018 წლის IIკვარტალის დონეზე.

ბორჯომში, დუმბადის ქუჩაზე საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულია სარეაბილიტაციო საკანალიზაციო ქსელის ნაწილობრივი სადემონტაჟო, სამშენებლო და კეთილმოწყობის სამუშაოები, რომელებიც მოიცავს:

I. სადემონტაჟო სამუშაოები

1. ასფალტბეტონის საფარის დემონტაჟს საპროექტო კანალიზაციის ქსელზე
2. კერძო მოსახლის ეზოში არსებული ბაზალტის ქვაფენილის დემონტაჟს
3. არსებული აგურის საკანალიზაციო ჭების დემონტაჟს

II. სამშენებლო სამუშაოები

1. საპროექტო საკანალიზაციო ქსელის ტრანშეის და საკანალიზაციო ჭების მოწყობის მიწის სამუშაოებს ხელით
2. რკინაბეტონის ანაკრები საკანალიზაციო ჭების მოწყობას არმირებული მონოლითური ბეტონის ფილაზე, ღორღის ფენაზე სისქით 10სმ
3. საკანალიზაციო გოფრირებული მილების ქვემოდან და ზემოდან ქვიშის ბალიშის მოწყობას სისქით 10სმ
4. საკანალიზაციო ქსელის მოწყობას გოფრირებული საკანალიზაციო მილებისაგან დიამეტრით 100მმ, 150მმ და 300მმ
5. გრუნტის უკუჩაყრას ხელით ტრანშეაში თანმიმდევრული დატკეპვნიით
6. ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირებას 15კმ-ზე
7. საპროექტო საკანალიზაციო ქსელის შეჭრას არსებულ საკანალიზაციო ქსელში

III. ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

1. ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10სმ საპროექტო საკანალიზაციო ქსელის თავზე
2. ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 10სმ საპროექტო საკანალიზაციო ქსელის თავზე

სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულების დასადგენად ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგება განისაზღვრა „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილების საფუძველზე.

სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრულია მასალების ტრანსპორტირების ხარჯი მასალების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრულია გაუთვალისწინებელი ხარჯი 5%-ის ოდენობით პირდაპირი ხარჯების, ზედნადები ხარჯების, გეგმიური მოგების და მასალათა ტრანსპორტირების ხარჯების ჯამიდან.

სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18%-ის ოდენობით.

სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრულია შესრულებული სამუშაოების საექსპერტო მომსახურების ხარჯები 2,8%-ის ოდენობით.

ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის რეკომენდაცია სავალდებულოა.

შ.პ.ს "მესხმშენპროექტი" დირექტორი

ვ. ხითარიშვილი