

ინსპექტირების შედეგად დაკორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

დამკვეთი: _____

(ორგანიზაციის დასახელება)

დამტკიცებულია

ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება	0.0	ლარი
მათ შორის: დამატებითი ღირებულების გადასახადი	0.0	ლარი
შრომის დანახარჯი	0.0	ლარი

მშენებლობის ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმის №1 საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციაზე

(მშენებლობის დასახელება)

№	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	ობიექტის სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	დანადგარი, ავეჯი, ინვენტარი	სხვადასხვა ხარჯები	საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7	8
1		თავი I					
		ტერიტორიის მომზადება					
		თავი II					
2		მშენებლობის ძირითადი ობიექტი					
2.1.	საობიექტო ხარჯ. №1	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმის №1 საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციაზე	0.0	0.0			0.0
		ჯამი თავი II	0.0	0.0			0.0
		თავი III					
3		დამხმარე და სამომსახურეო ობიექტები					
3.1.		სამუშაოები არ არის					
		ჯამი თავი III					
		თავი IV					
4		ენერგეტიკული მეურნეობის ობიექტები და კავშირგაბმულობა					
4.1.		სამუშაოები არ არის					

		ჯამი თავი V					
5		სატრანსპორტო მეურნეობის ობიექტები და კავშირგაბმულობა					
5.1.		სამუშაოები არ არის					
		თავი VI					
6		გარე ქსელი					
6.1.		სამუშაოები არ არის					
		თავი VI ჯამი					
		თავი VII					
7		ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება					
7.1.		სამუშაოები არ არის					
		თავი I-VII ჯამი	0.0	0.0			0.0
		თავი VIII					
8		დროებითი შენობა ნაგებობები					
8.1.		ხარჯები არ არის					
		თავი IX					
9		სხვა ხარჯები					
9.1.		მშენებარე საწარმოს დირექციის (ტექნიკური დეპარტამენტის) შენახვა 1%					
		ტექ. ზედამხედველობა 1%					
9.2.		საპროექტო და სამიშრო სამუშაოები					
9.2.		საავტორო ზედამხედველობა 1,12%					
		თავი IX ჯამი					
		თავი I-IX ჯამი	0.0	0.0			0.0
		რეზერვი გაუთვალისწინებელ ხარჯებზე 3%	0.0	0.0			0.0
		ჯამი	0.0	0.0			0.0
		დამატებით ღირებულებაზე გადასახადი 18 %	0.0	0.0			0.0
		სულ კრებსითი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	0.0	0.0			0.00

საობიექტო-სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიშის №1 საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის
რეაბილიტაციაზე

№	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული ლარი			შრომის გადასახადი ლარი	ერთეული ღირებულებების მაჩვენებელი
			სამშ. სამუშ.	სამონტ. სამუშ.	სულ		
1	ხარჯ.№1/1	სამშენებლო სამუშაოები	0.0		0.0	0.0	
2	ხარჯ.№1/2	ელექტრო სამუშაოები		0.0	0.0	0.0	
		ჯამი	0.0	0.0	0.0	0.0	

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/1

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმის №1 საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის
რეაბილიტაციაზე

სამშენებლო სამუშაოები

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.0 ლარი

სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი 0.0 ლარი

ნორმატიული შრომატევადობა 0.0 ლარი

#	საფუძველი	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	ერთეული განზომილებების კრიტერიუმი	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განზომილების ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ. და წ. V- 2-84 46-30-2	არსებული ხის იატაკების დემონტაჟი	მ²		309.7		
1.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.289	89.5		0.0
1.2		მანქანები	ლარი	0.0628	19.4		0.0
2	სნ. და წ. V- 2-84 46-32-3	არსებული კარების დემონტაჟი	მ²		53.07		0.0
2.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.887	47.1		0.0
2.2		მანქანები	მან/სთ	0.0984	5.2		0.0
3	ს.ნ და წ .IV-2-84 46- 15-2	არსებული ნაღესის ჩამოყრა კედლებიდან	მ²		715.20		0.0
3.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.186	133.0		0.0
3.2		მანქანები	ლარი	0.0016	1.1		0.0
4	რ21-87	სამშენებლო ნარჩენების ხელით გამოტანა და დატვირთვა ავტოთვიტმცლეულზე	მ³		28.50		0.0
4.1		შრომითი რესურსი	მ³	0.53	15.105		0.0
5	სრფ	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 10 კმ მანძილზე	ტ		55.20		0.0
5.1		შრომითი რესურსი	ტ	1.00	55.2		0.0
6	ს.ნ და წ .IV-2-84 8- 15-2 მისათ.	კარის ღიობის ამოშენება ბეტონი წვრილი საკედლე ბლოკებით 39X19X19 სმ კედლის სისქე 40სმ	მ³		0.80		0.0
6.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.08	2.5		0.0
6.2		მანქანები	მან/სთ	0.92	0.7		0.0
6.3		ცემენტის ხსნარი მ-75	მ³	0.11	0.1		0.0
6.4		საკედლე ბლოკი 39X19X19სმ	ც	62.5	50.0		0.0
6.5		სხვა მასალები	ლარი	0.16	0.1		0.0
7	10-20-1,	მდფ-ის კარის მოწყობა	მ²		22.60		0.0
7.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.914	20.7		0.0
7.1		მდფ-ის კარის ბლოკი	მ²	1	22.60		0.0
		სხვა მანქანა	ლარი	0.35	7.91		0.0

		სხვა მასალები	ლარი	0.276	6.24		0.0
8	ს.ნ და წ. IV-2-84 15-52-5	ფერდობის ლესვა კარ-ფანჯრებზე 60X2	გ/მ		120.00		0.0
8.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.49	58.8		0.0
8.2		მანქანები	მან/სთ	0.018	2.2		0.0
8.3		ცემენტის დუღაბი	მ³	0.0106	1.3		0.0
9	ს.ნ და წ. IV-2-84 15-55-9	ბათქაშის მოწყობა შიდა კედლებზე	მ²		725.30		0.0
9.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.01	732.6		0.0
9.2		მანქანები	მან/სთ	0.027	19.58		0.0
9.3	საბაზრო	ცემენტის ტუმბი 1მ³/სთ	მან/სთ	0.041	12.0		0.0
9.4		ცემენტის დუღაბი	მ³	0.0238	17.3		0.0
9.5		სხვა მასალები	ლარი	0.003	2.2		0.0
10	ს. ნ და წ. IV-2-84 34-58-1	შეკიდული ჭერის მოწყობა მუყაოთაბაშირის ფილებით ლითონის კარკასზე	მ²		138.00		0.0
10.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.53	211.1		0.0
10.2		მანქანები	მან/სთ	0.043	5.9		0.0
10.3		თაბაშირმუყაოს ფილა ლითონის კარკასზე	მ²	1.02	140.8		0.0
10.4		სხვა მასალები	ლარი	0.064	8.8		0.0
11	ს.ნ და წ. IV-2-84 11-3-3-4	ორი ფენა იზოლაციის მოწყობა საიზოლაციო მასალით ბიტულინით (სპორტდარბაზი და დამხმარე ოთახი)	მ²		197.60		0.0
11.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.499	98.6		0.0
11.2		მანქანები	მან/სთ	0.0194	3.8		0.0
11.3		ბიტულინი	მ²	2.24	442.6		0.0
11.4		გაზი	კგ	0.10	19.8		0.0
11.5		სხვა მასალები	ლარი	0.0019	0.4		0.0
12	ს. ნ და წ. IV-2-84 11-27-1 მისად.	ხის იატაკების მოწყობა პირველი ფენა სისქე 50მმ, მეორე ფენა 25მმ და ხის კოჭების 70X70 მმ სპორტდარბაზში	მ²		174.6		0.0
12.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.782	136.5		0.0
12.2		მანქანები	ლარი	0.0382	6.7		0.0
12.3		ხის კოჭები	მ³		2.00		0.0
12.4		ხის დაფები დამუშავებული სისქე 50მმ (პირველი ფენა)	მ3	0.0504	8.8		0.0
12.5		ხის დაფები დამუშავებული სისქე 25მმ (პირველი ფენა)	მ3	0.0250	4.4		0.0
12.5		პლინტუსი	გ/მ	1.07	186.8		0.0
12.6		ლურსმანი	კგ	0.138	24.1		0.0
13	ს. ნ და წ. IV-2-84 11-27-1 მისად.	ხის იატაკების მოწყობა ერთი ფენა სისქე 50მმ, და ხის კოჭების 70X70 მმ დამხმარე ოთახში	მ²		23.0		0.0
13.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.782	18.0		0.0
13.2		მანქანები	ლარი	0.0382	0.9		0.0

13.3		ხის კოჭები	მ ³		0.25		0.0
13.4		ხის დაფები დამუშავებული სისქე 50მმ	მ3	0.0504	1.2		0.0
13.5		პლინტუსი	გ/მ	1.07	24.6		0.0
13.6		ლურსმანი	კბ	0.138	3.2		0.0
14	B3EP 14-804,მისად	ხის იატაკების მოხვეწა	მ ²		197.6		0.0
14.1		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.749	148.0		0.0
14.2		სხვადასხვა მასალა ნორმით (ზუმფარა და ა.შ.)	ლარი	0.2352	46.476		0.0
15	ს.ნ და წ.IV-2-84 ტ-2 15-159-3	ხის იატაკების შეღებვა	მ ²		197.6		0.0
15.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.492	97.2		0.0
15.2		მანქანები	ლარი	0.008	1.581		0.0
15.3		საღებავი ზეთოვანი	კბ	0.250	49.4		0.0
15.4		ფითხი ზეთოვანი - წებოვანი	კბ	0.54	106.7		0.0
15.5		ოლიფა	კბ	0.116	11.3		0.0
15.5		სხვა მასალები	ლარი	0.007	1.4		0.0
16	ს.ნ და წ. IV-2-84 11-3-3-4	ორი ფენა იზოლაციის მოწყობა საიზოლაციო მასალით ბიტულინით (გასახდელებსა და დერეფანში)	მ ²		115.00		0.0
16.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.499	57.4		0.0
16.2		მანქანები	მან/სთ	0.0194	2.2		0.0
16.3		ბიტულინი	მ ²	2.24	257.6		0.0
16.4		გაზი	კბ	0.10	11.5		0.0
16.5		სხვა მასალები	ლარი	0.0019	0.2		0.0
17	ს.ნ და წ.IV-2-84 ტ-2 11-8-1(2)	ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქე 5სმ	მ ²		115.00		0.0
17.1		შრომის დანახარჯი (18,8+0,34X6)/100	კაც/სთ	0.2084	24.0		0.0
17.2		მანქანები (0,95+0,23X6)/100	მან/სთ	0.0233	2.680		0.0
17.3		ცემენტის დუღაბი მ-100 (2,04+0,51X6)/100	მ ³	0.051	5.9		0.0
17.4		სხვა მასალები	ლარი	0.064	7.314		0.0
18	ს.ნ და წ.IV-2-84 11-20-3	კერამიკული ფილების მოწყობა იატაკებზე პლინტუსების ჩათვლით 115+8,8	მ ²		124.80		0.0
18.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.08	134.8		0.0
18.2		მანქანები	მან/სთ	0.0452	5.6		0.0
18.3		კერამიკული ფილა იატაკის	მ ²	1.02	127.3		0.0
18.4		ცემენტის დუღაბი	მ ³	0.0223	2.8		0.0
18.5		სხვა მასალები	ლარი	0.0466	5.8		0.0

19	ს.ნ და წ.IV-2-84 t-2 15-168-8 -4	ჭერის დამუშავება და შეღებვა (მუყაოთაბაშირის ჭერი 138მ ² +ბეტონის ჭერი 174,6 მ ²)	მ ²		312.60		0.0
19.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.856	267.6		0.0
19.2		მანქანები	მან/სთ	0.0012	0.375		0.0
19.3		საღებავი წყალმულისა	კგ	0.63	196.9		0.0
19.4		ფითხი ზეთოვანი - წებოვანი	კგ	0.92	287.6		0.0
19.5		სხვა მასალები	ლარი	0.018	5.6		0.0
20	ს.ნ.და წ. 9-18-1	ლითონის კვადრატული მილებით 30X30X2, არმატურა Φ-8 A I ფანჯრებზე დამცავი ჩარჩოს -1-ის მოწყობა,	ტნ		0.132		0.0
20.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	47.400	6.26		0.0
20.2		მანქანები	მან/სთ	19.500	2.57		0.0
20.3		ამწე პტ	მან/სთ	0.510	0.1		0.0
20.4		კვადრატული მილი 30X30X2 56,8X1,02	გ/მ		57.94		0.0
20.5		არმატურა Φ-8 A I	გ/მ		56.80		0.0
20.6		ელექტროდი	კგ	3.0	0.39		0.0
20.7		ქანჩი	კგ	5.0	0.66		0.0
20.8		სხვა მასალები	ლარი	2.780	0.37		0.0
21	საბაზრო	დამცავ ჩარჩოეში ლითონის ბადის დამზადება მოწყობა d-3 მმ უჯრედით 70X70 ჩარჩო-1-ში	მ ²		24.8		0.0
21.1		შრომითი დანახარჯი	მ ²	1.0	24.80		0.0
21.2		ბადე d-3 მმ უჯრედით 70X70	მ ²	1.0	24.80		0.0
22	ს.ნ.და წ. 9-18-2	ლითონის კვადრატული მილებით 40X40X3, 30X30X2, არმატურა Φ-8 A I კარზე დამცავი ჩარჩო-2-ის მოწყობა	ტნ		0.040		0.0
22.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	47.400	1.90		0.0
22.2		მანქანები	მან/სთ	19.500	0.78		0.0
22.3		ამწე პტ	მან/სთ	0.510	0.0		0.0
22.4		კვადრატული მილი 40X40X3 6,4X1,02	გ/მ		6.53		0.0
22.5		კვადრატული მილი 30X30X2 6,4X1,02	გ/მ		6.53		0.0
22.6		არმატურა Φ-8 A I	გ/მ		6.40		0.0
		ანჯამა	ც		2.00		0.0
		საკვები	ც		1.00		0.0
22.7		ელექტროდი	კგ	3.0	0.12		0.0
22.8		ქანჩი	კგ	5.0	0.20		0.0
22.9		სხვა მასალები	ლარი	2.780	0.11		0.0
23	საბაზრო	დამცავ ჩარჩოეში ლითონის ბადის დამზადება მოწყობა d-3 მმ უჯრედით 70X70 ჩარჩო-2-ში	მ ²		1.76		0.0
23.1		შრომითი დანახარჯი	მ ²	1.0	1.76		0.0

23.2		ბადე d-3 მმ უჯრედით 70X70	მ ²	1.0	1.76		0.0
24	ს.ნ.და წ. 9-18-2	ლითონის კვადრატული მილებით 40X40X3, 30X30X2, არმატურა Φ-8 A I კარზე დამცავი ჩარჩო-3-ის მოწყობა	ტნ		0.065		0.0
24.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	47.400	3.08		0.0
24.2		მანქანები	მან/სთ	19.500	1.27		0.0
24.3		ამწე 3ტ	მან/სთ	0.510	0.0		0.0
24.4		კვადრატული მილი 40X40X3 8,4X1,02	გ/მ		8.60		0.0
24.5		კვადრატული მილი 30X30X2 13,8X1,02	გ/მ		14.10		0.0
24.6		არმატურა Φ-8 A I	გ/მ		13.80		0.0
24.7		ანჯამა	ც		2.00		0.0
24.8		საკეტი	ც		1.00		0.0
24.9		ელექტროდი	კვ	3.0	0.20		0.0
25.0		ქანჩი	კვ	5.0	0.33		0.0
25.1		სხვა მასალები	ლარი	2.780	0.18		0.0
25	საბაზრო	დამცავ ჩარჩოეში ლითონის ბადის დამზადება მოწყობა d-3 მმ უჯრედით 70X70 ჩარჩო-3-ში	მ ²		3.65		0.0
25.1		შრომითი დანახარჯი	მ ²	1.0	3.65		0.0
25.2		ბადე d-3 მმ უჯრედით 70X70	მ ²	1.0	3.65		0.0
26	სნ და წ. IV-2-84 15-164-8	ლითონის ჩარჩოების დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ ²		16.50		0.0
26.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.68	11.2		0.0
26.2		მანქანები	მან/სთ	0.0003	0.0050		0.0
26.3		ანტიკოროზიული საღებავი	კვ	0.251	4.1		0.0
26.4		ოლიფა	კვ	0.027	0.4		0.0
26.5		სხვა მასალები	ლარი	0.002	0.031		0.0
27	ს.ნ და წ. IV-2-84 t-2 15-168-7	კედლების დამუშავება და შეღებვა ფერდობების ჩათვლით წყალემულსიის საღებავით	მ ²		767.30		0.0
27.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.658	504.9		0.0
27.2		მანქანები	მან/სთ	0.001	0.767		0.0
27.3		საღებავი წყალემულსია	კვ	0.63	483.4		0.0
27.4		ფითხი ზეთოვანი - წებოვანი	კვ	0.79	606.2		0.0
27.5		სხვა მასალები	ლარი	0.0016	1.2		0.0
		ლოკალურ რესურსული ჯამი	ლარი				0.0
		მათ შორის:	ლარი				
		1. შრომის დანახარჯი	ლარი				0.0
		2. მანქანები	ლარი				0.0
		3. მასალები	ლარი				0.0
		ჯამი:	ლარი				0.0

		სატრანსპორტო ხარჯები მასალებიდან					0.0
		ჯამი: პირდაპირ ხარჯებზე	ლარი				0.0
		ზედნადები ხარჯები	ლარი				0.0
		ჯამი	ლარი				0.0
		გეგმიური დაგროვება	ლარი				0.0
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი				0.0

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/2

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიშის №1 საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის
რეაბილიტაციაზე

ელექტრო სამუშაოები

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.0 ლარი

სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი 0.0 ლარი

ნორმატიული შრომატევადობა 0.0 ლარი

#	საფუძველი	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განზომილების ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-8 ცხ 46-18-3	კედლებში ელექტრო სადენებისათვის ნახვრეტების მოწყობა	ც		5.00		
1.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.15	0.7		0.0
1.2		მანქანები	მან/სთ	0.017	0.1		0.0
2	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.21-18-1	ელექტრო სადენების გაყვანა დახურული ელ. გაყვანილობისათვის	გ/მ		145.00		
2.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.139	20.2		0.0
2.2		სპილენძის ძარღვიანი სადენი 2X1,5მმ ²	გ/მ		95.0		0.0
2.3		სპილენძის ძარღვიანი სადენი 3X2,5მმ ²	გ/მ		50.0		0.0
		გამანაწილებელი კოლოფი	ც		4.0		0.0
2.4		სხვა მასალები	ლარი	0.010	1.4		0.0
3	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ 21-23-3	ჩაფლული ტიპის ერთპოლუსა ჩამრთველის დაყენება	ც		3.00		
3.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.372	1.1		0.0
3.2		ჩამრთველი ერთპოლუსა	კომპლ	1.0	3.0		0.0
3.3		სხვა მასალები	ლარი	0.1284	0.4		0.0
4	ს.ნ და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ 21-23-3	ჩაფლული ტიპის 2-პოლუსა ჩამრთველის დაყენება	ც		2.00		
4.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.372	0.7		0.0
4.2		ჩამრთველი 2-პოლუსა	კომპლ	1.0	2.0		0.0
4.3		სხვა მასალები	ლარი	0.1284	0.3		0.0
5	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ 21-23-3	ჩაფლული ტიპის შტეპსელური როზეტების დაყენება დამიწების კონტაქტით	ც		13.00		
5.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.372	4.8		0.0

5.2		შტექსელური როზეტი	კომპლ	1.0	13.0		0.0
5.3		სხვა მასალები	ლარი	0.1284	1.7		0.0
6	ს. ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ 21-25-6 მისად.	ჭერის ჩასასმელი სანათის მოწყობა დამცავი ბადით	ც		6.00		
6.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.02	6.1		0.0
6.2		მანქანები	მან/სთ	0.01	0.1		0.0
6.3		ჭერის ჩასასმელი სანათი დამცავი ბადით	ც	1.0	6.0		0.0
6.4		სხვა მასალები	ლარი	0.3	1.8		0.0
7	ს. ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ 21-25- ნმისად.	ჭერის სანათის მოწყობა	ც		19.00		
7.1		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.02	19.4		0.0
7.2		მანქანები	მან/სთ	0.01	0.2		0.0
7.3		ჭერის სანათის	ც	1.0	19.0		0.0
7.4		სხვა მასალები	ლარი	0.3	5.7		0.0
		ლოკალურ რესურსული ჯამი	ლარი				0.0
		მათ შორის:	ლარი				
		1. შრომის დანახარჯი	ლარი				0.0
		2. მანქანები	ლარი				0.0
		3. მასალები	ლარი				0.0
		ჯამი:	ლარი				0.0
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალებიდან					0.0
		ჯამი: პირდაპირ ხარჯებზე	ლარი				0.0
		ზედნადები ხარჯები შრომითი დანახარჯიდან	ლარი				0.0
		ჯამი	ლარი				0.0
		გეგმიური დაგროვება	ლარი				0.0
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი				0.0