

შიდა სასოფლო გზებზე გზების დაპროფილება და სანიაღვრე არხების მოწყობა
ახალშენი
 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

N	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ზ/ე	ნორმატიული რესურსი		მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თაში I ტერიტორიის ათვისება და მოსახლეობისთვის საფუძვალის მოწყობა										
1	კვლევა-ძიებ. კრებულ	გზის დაკვალვა, ტრასის აღდგენა	კმ		0.063454							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	93.22	5.92							
		თაში II მიწის გაკისი										
		II.1 მიწის საფუძვალის მოწყობა										
2	27-8-2.	გზის დაპროფილება ავტოგრეიდერით ქვიშა ხრეშის დამატებით	მ2		241.125							
			1000 მ2		0.2411							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	32.10	7.74							
	13-1-007	ტრაქტორი მოხელეობა სვლაზე 79 კვტ (108 ცხ.ძ)	მანქ/სთ	0.71	0.17							
	13-1-200	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ (108 ცხ.ძ.)	მანქ/სთ	3.88	0.94							
	13-1-218	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გზის 5 ტ-ანი	მანქ/სთ	6.16	1.49							
	13-1-219	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გზის 10 ტ-ანი	მანქ/სთ	4.53	1.09							
	13-1-228	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ-ანი	მანქ/სთ	2.07	0.50							
		სხვა მანქანები	ლარი	1.02	0.25							
	4,1-229	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	66.00	15.91							
		წყალი	მ3	15.00	3.62							
		თაში III საგზაო სამოსი										
		გზის მოწყობა ცემენტობეტონით 63,454 მ-ზე										
3	27-10-1; 4	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ	მ2		222.089							
			მ2		0.222089							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	42.90	9.53							
	13-1-200	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ (108 ცხ.ძ.)	მანქ/სთ	2.69	0.60							
	13-1-218	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გზის 5 ტ-ანი	მანქ/სთ	7.60	1.69							
	13-1-219	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გზის 10 ტ-ანი	მანქ/სთ	7.40	1.64							
	13-1-222	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გზის 18 ტ-ანი	მანქ/სთ	0.41	0.09							
	13-1-236	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ-ანი	მანქ/სთ	1.48	0.33							
	4-1-245	ქვიშა-ღორღის ნარევი 0-40	მ3	124.20	27.58							
		წყალი	მ3	11.00	2.44							
4	7-24-17; -	ცემენტო ბეტონის გზის მოწყობა სისქით 16 სმ	მ2		177.671							
			1000 მ2		0.178							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	386.44	68.66							

[illegible]

[illegible]