

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
საქვეყნეზო დაწესებულება - საარქივო სამმართველოს შენობის მესამე სართულზე
დიგიტალიზაციის ოთახის სარემონტო სამუშაოებზე

#	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	
				განზომილება ს ერთეულზე	საპროექტო მონაცემებზე
1	2	3	4	5	6
		დიგიტალიზაციის ოთახი			
1	ს.ნ.და წ. 46_30_2	არსებული პარკეტის იატაკის დემონტაჟი (დიგიტალიზაციის ოთახი #1, #2)	კვმ		51.88
1.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.289	14.99
2	ს.ნ.და წ. 46- 15-2	კედლებიდან და ჭერიდან ძველი საღებავის მოცილება, გაწმენდა, ადგილ ადგილ ბათქაში ჩამოყრა	კვმ		136.00
2.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.186	25.30
2.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.0016	0.22
3	ს.ნ.და წ. 1- 79_3	სამშენებლო ნანგრევების გატანა შენობიდან და ა/მანქანებზე დატვირთვა	კუბ.მ.		9.14
3.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.37	30.80
4	ს.ნ.და წ. 8- 3	სამშენებლო ნანგრევების გატანა ა/მანქანებით	ტ		14.62
		იატაკები			
5	ს.ნ.და წ. 11- 8--1-2	ცემენტის მჭიმის შემასწორებელი ლითონის ბადეზე	კვმ		51.88
5.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.19	9.86
5.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.01	0.52
5.3		ცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი	კბმ	0.0408	2.12
5.4		ლითონის ბადეზე	კვმ		51.88
5.5		სხვა მასალები	ლარი	0.0636	3.30
6	ს.ნ.და წ. 11- -11-- 11-12	ბეტონის იატაკის მორკინვა მოსარკინი ფხვნილით უფერო და მოპრიალება	კვმ		51.88
6.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.94	48.77
6.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.01	0.52
6.3		ცემენტი 400 მარკიანი	კბ	1.10	57.07
6.4		კვარცის სილა	ტ	0.02	1.04
6.5		მოსარკინი ფხვნილი	კბ	4.00	207.52
6.6		სხვა მასალები	ლარი	0.16	8.30

7	სნდაწ IV-2 82 11-14- 2 მისადაგ.	იატაკზე თვითსწორებადი ფენის მოწყობა	კვმ		51.88
7.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.79	40.99
7.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.32	16.60
7.3		თვითსწორებადი იატაკის მასალა	კვ	7.0000	363.1600
7.4		სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0016	0.0830
8	ს.ნ.და წ. 11- 27-7 misadagebiT	ლამინირებული 12 მმ პარკეტის იატაკის მოწყობა, პლინტუსებით აქსესუარებით	კვმ		51.88
8.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.29	66.93
8.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.034	1.76
8.3		ლამინირებული პარკეტი აქსესუარებით, პლინტუსებით, ქვესაგებით	კვმ	1.015	52.66
8.4		სხვა მასალები	ლარი	0.182	9.44
		კარფანჯრები და სხვა			
9	საბაზრო	ფარდა ჟალუზების მოწყობა	კვმ		1.3
ჭერის მოწყობის სამუშაოები					
10	საბაზრო	ჭერის პენოპლასტის კარნიზების მოწყობა #1 ოთახში	გრძმ		21.0
11	ს.ნ.და წ. 15- 168-6--8	ჭერის შეღებვა წყალემულსიური საღებავით მაღალხარისხოვანი	კვმ		51.9
11.1	კ-1,15	შრომითი დანახარჯები	კვმ	0.984	51.07
11.2	კ-1,15	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.01	0.52
11.3		ფითხი	კვ	0.55	28.55
11.4		საღებავი მაღალხარისხოვანი	კვ	0.63	32.70
11.5		სხვა მასალები	ლარი	0.018	0.93
კედლების მოპირკეთების სამუშაოები					
		კონდიციონერის მოხსნა შეკეთება და მონტაჟი (ავტო ამწით)	ცალი		1.0
12	საბაზრო	კედლების მაღალხარისხოვანი შეღებვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით ადგილ ადგილ	კვმ		8.0
12.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.01	8.08
12.2		ხსნარის ტუმბო 1 კუბ/სთ	მან/სთ	0.04	0.32
12.3		სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.03	0.24
12.4		ქვიშა ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.0238	0.19
12.5		სხვა მასალები	ლ	0.03	0.24
13	ს.ნ.და წ. 15- 56-1	შიდა ფანჯრისა და კარის ფერდობების შეღებვა	კვმ		2.16
13.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.79	3.87
13.2		სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.076	0.16

13.3		ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.044	0.10
14	ს.ნ.და წ. 15-168-7	შიდა კედლების, კარისა და ფანჯრის ფერდობების შეღებვა მაღალხარისხოვანი საღებავით,	კვმ		117.0
14.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.658	76.99
14.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.010	1.17
14.3		საღებავი მაღალხარისხოვანი საღებავი	კგ	0.63	73.71
14.4		ფითხი	კგ	0.79	92.43
14.5		სხვა მასალები	ლარი	0.016	1.87
		სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი		
		ზედნადები ხარჯები	10%		
		ჯამი	ლარი		
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%		
		სულ	ლარი		