

ლითონის თაროების (სტელაჟების) მოწყობაზე

№	იპტერნეტ	სამუშაოს დასახელება	იმპერიალური გადახდები	რაოდენობა	
				რეაქტორის გადახდები	რეაქტორის მოწყობაზე
1	2	3	4	5	6
1	საბაზრო	არსებული სტელაჟების დემონტაჟი და ჩატანა	1 ტ		9.00
1.1	საბაზრო	<b>შრომითი დანახარჯები</b>	<b>კაც/სთ</b>	<b>12.52</b>	<b>112.68</b>
1.2		<b>სხვადასხვა მანქანები</b>	<b>ლარი</b>	<b>0.20</b>	<b>1.80</b>
2	საბაზრო	ლითონის ახალი თაროების (სტელაჟების) მოწყობა (არსებული ლითონის პროფილების ნაწილობრივ გამოყენებით 1 ტ-ზე)	1 ტ		8.500
2.1	საბაზრო	<b>შრომითი დანახარჯები</b>	<b>კაც/სთ</b>	<b>31.30</b>	<b>266.05</b>
2.2		<b>სხვადასხვა მანქანები</b>	<b>ლარი</b>	<b>1.00</b>	<b>8.50</b>
2.3		ზოლოვანა 50X3 მმ; 50X50X3 მმ;	კუთხოვანა	ტ	7.50
2.4		არსებული ლითონის პროფილები		ტ	-
2.5		ელექტროდი		გვ	-
2.6		( ანგერები ლ 15 სმ)		ცალი	90.00
2.7		სხვა მასალები		ლარი	23.63
3	ს.ნ.და წ. 15-168-7	ლითონის დებალების დამუშავება და შეღებვა	კვტ		785.00
3.1		<b>შრომითი დანახარჯები</b>	<b>კაც/სთ</b>	<b>0.680</b>	<b>533.80</b>
3.2		<b>სხვადასხვა მანქანები</b>	<b>ლარი</b>	<b>0.0100</b>	<b>7.85</b>
3.3		გრუნტი ანტიკოროზიული		გვ	-
3.4		საღებავი ანტიკოროზიული		გვ	-
3.5		სხვა მასალები		ლარი	94.20
				0.0160	12.56
4	საბაზრო	ლითონის სტელაჟებზე ტოპოგრაფიული მაჩვენებლის მინებიანი დაფების დამზადება და მონტაჟი 0,30X0,20 მ		ცალი	39.00

	სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი		
	ზედნადები ხარჯები	10%		
	ჯამი	ლარი		
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%		
	სულ	ლარი		