

**ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაკასხიდიდან სოფელ ხანამდე 6,0კმ გზის ბეტონის საფარის მოწყობა. გზის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობითი უწყისი**

| #                    | სამუშაოს დასახელება                                                                                                                                     | განზ.<br>ერთ.  | რაოდენობა | შენიშვნა |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| <b>ხანის გზა # 2</b> |                                                                                                                                                         |                |           |          |
| 1                    | გზის დაკვალვა                                                                                                                                           | მ              | 1435.00   |          |
| 2                    | არსებული გრუნტის დამუშავება მექანიზმით და დატვირთვა<br>ა/თვითმცლელზე                                                                                    | მ <sup>3</sup> | 360.00    |          |
| 3                    | არსებული გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა<br>ა/თვითმცლელზე                                                                                         | მ <sup>3</sup> | 40.00     |          |
| 4                    | არსებული გრუნტის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 5კმ-ზე                                                                                                   | მ <sup>3</sup> | 400.00    |          |
| 5                    | არსებული საფარის მოგრეიდერება და დატკეპნა პნევმოსატკეპნით                                                                                               | მ <sup>3</sup> | 250.00    |          |
| 6                    | შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემოვანი ნარევით                                                                                                     | მ <sup>3</sup> | 115.00    |          |
| 7                    | საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა 0÷40მმ ფრაქციის ღორღით,<br>ადგილზე გაშლა და დატკეპნა (სისქით 10 სმ)                                                        | მ <sup>2</sup> | 6,032     |          |
| 8                    | გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით B 25, სისქით 16 სმ ,<br>არმატურის ბადის მოწყობით (23,779ტ)                                                          | მ <sup>2</sup> | 5,745     |          |
| 9                    | ბეტონის საფარის სადგომადგომო ნაკერების მოწყობა                                                                                                          | მ              | 1,152     |          |
| 10                   | ხრემოვანი გვერდულის მოწყობა                                                                                                                             | მ <sup>3</sup> | 136       |          |
| 11                   | მჭლე ბეტონის საგები ბეტონის არხის მოსაწყობად<br>(ბეტონი B-10)                                                                                           | მ <sup>3</sup> | 86.10     |          |
| 12                   | რ/ზ არხების ადგილზე ჩამოსხმა სხვა დამხმარე სამუშაოების<br>ჩათვლით (ბეტონი B-25 1 გრძივ მეტრზე 0.14 მ <sup>3</sup> ) (არმატურა 1 გრძივ<br>მეტრზე 7.5 კგ) | მ <sup>3</sup> | 200.90    |          |
| 13                   | რ/ზ ფილის მოწყობა მიერთებებთან და კერძო მისასვლელებთან<br>(ბეტონი B-25 1 გრძივ მეტრზე 0.08 მ <sup>3</sup> ) (არმატურა 1 გრძივ მეტრზე 7,36<br>კგ)        | მ <sup>3</sup> | 6.72      |          |
| 14                   | არსებული სადრენაჟე ლითონის მილის დემონტაჟი                                                                                                              | მ              | 5.00      |          |
| 15                   | ახალი სადრენაჟე რ/ზ მილების Ø 1000 მმ მონტაჟი                                                                                                           | მ              | 7.00      |          |
| 16                   | რ/ზ სათავისების მოწყობა რ/ზ მილებისათვის; ბეტონი B-25 (გზის<br>გადამკვეთი)                                                                              | მ <sup>3</sup> | 12.00     |          |
| <b>ხანის გზა # 3</b> |                                                                                                                                                         |                |           |          |
| 1                    | გზის დაკვალვა                                                                                                                                           | მ              | 555.00    |          |
| 2                    | არსებული გრუნტის დამუშავება მექანიზმით და დატვირთვა<br>ა/თვითმცლელზე                                                                                    | მ <sup>3</sup> | 135.00    |          |
| 3                    | არსებული გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა<br>ა/თვითმცლელზე                                                                                         | მ <sup>3</sup> | 15.00     |          |
| 4                    | არსებული გრუნტის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 5კმ-ზე                                                                                                   | მ <sup>3</sup> | 150.00    |          |
| 5                    | არსებული საფარის მოგრეიდერება და დატკეპნა პნევმოსატკეპნით                                                                                               | მ <sup>3</sup> | 140.00    |          |

**ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაკასხიდიდან სოფელ ხანამდე 6,0კმ გზის ბეტონის საფარის მოწყობა. გზის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობითი უწყისი**

| #  | სამუშაოს დასახელება                                                                                                                               | განზ.<br>ერთ.  | რაოდენობა | შენიშვნა |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 6  | შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით                                                                                               | მ <sup>3</sup> | 45.00     |          |
| 7  | საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა 0÷40მმ ფრაქციის ღორღით, ადგილზე გაშლა და დატკეპნა (სისქით 10 სმ)                                                     | მ <sup>2</sup> | 2,342     |          |
| 8  | გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით B 25, სისქით 16 სმ , არმატურის ბადის მოწყობით (9,23ტ)                                                         | მ <sup>2</sup> | 2,230     |          |
| 9  | ბეტონის საფარის სადეფორმაციო ნაკერების მოწყობა                                                                                                    | მ              | 448       |          |
| 10 | ხრეშოვანი გვერდულის მოწყობა                                                                                                                       | მ <sup>3</sup> | 53        |          |
| 11 | მჭლე ბეტონის საგები ბეტონის არხის მოსაწყობად (ბეტონი B-10)                                                                                        | მ <sup>3</sup> | 33.30     |          |
| 12 | რ/ზ არხების ადგილზე ჩამოსხმა სხვა დამხმარე სამუშაოების ჩათვლით (ბეტონი B-25 1 გრძივ მეტრზე 0.14 მ <sup>3</sup> ) (არმატურა 1 გრძივ მეტრზე 7.5 კგ) | მ <sup>3</sup> | 77.70     |          |
| 13 | რ/ზ ფილის მოწყობა მიერთებებთან და კერძო მისასვლელებთან (ბეტონი B-25 1 გრძივ მეტრზე 0.08 მ <sup>3</sup> ) (არმატურა 1 გრძივ მეტრზე 7,36 კგ)        | მ <sup>3</sup> | 3.36      |          |