

**დმანისი-ამამლო-საფარლოს გზიდან სოფ. პანტიანის გადასახვევთან ტერიტორიის
შემოღობვის
ტექნიკური დავალება**

საპროექტო ობიექტის მდებარეობა და სავარაუდო პარამეტრები

დმანისი-ამამლო-საფარლოს გზიდან სოფ. პანტიანის გადასახვევთან ტერიტორია საჭიროებს შემოღობვას. მოსაწყობია მავთულზაღის ღობე და მოიცავს მთელს პერიმეტრს. საპროექტო ტერიტორია არის დაახლოებით 2300 გრძ.მ. მოსწორდეს და გასუფთავდეს ტერიტორია სამშენებლო ნარჩენებისგან, მოეწყოს ნოყიერი ნიადაგის ფენა და სარწყავი სისტემა. შემოსაღობი ტერიტორია დაზუსტდეს პროექტირებისას.

(სავარაუდო ღირებულება 70000 (სამოცდაათი ათასი) ლარი)

წარმოსადგენი საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს
(მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს)

1. თავფურცელი - ობიექტის დასახელება და მისამართი;
2. პროექტის შემადგენლობა და ნახაზების უწყისი;
3. განმარტებითი ბარათი და ტექნიკური მაჩვენებლები;
4. ტერიტორიის ტოპოგრაფია, არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასალა, აზომვითი ნახაზები;
5. სარწყავი სისტემის მოწყობის სქემა.
6. ღობის სქემა, და სხვა;
7. სამუშაოების უწყისი და სპეციფიკაციები;
8. სამუშაოთა ორგანიზების პროექტი, სამუშაოთა ჩატარების კალენდარული გრაფიკით;
9. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (დეფექტური აქტი, ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა, კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა) შედგენილი საქართველოში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების, და მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტების შესაბამისად - რესურსული მეთოდით. მასალების სპეციფიკაციის მითითებით;
10. პროექტის ავტორები ვალდებული არიან ადგილზე შეისწავლონ საპროექტო ობიექტი;
11. საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილ იქნას ნაბეჭდი სახით (4 ეგზ. A3 ფორმატი) და ელექტრონული ვერსიის სახით (პროექტი - „PDF“, „DWG“ ფაილში და ხარჯთაღრიცხვა - „EXCEL“ ფორმატში);

შენიშვნა: მიმწოდებელმა საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების დაწყებიდან უნდა ჩართოს მიმწოდებლის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროში აკრედიტებული პირი (ინსპექტირების ორგანო) (მიმწოდებელმა შემსყიდველთან უნდა შეთანხმოს ინსპექტირების ორგანო და მის შესახებ წერილობით აცნობოს). ინსპექტირების ორგანოსთან შეთანხმებით მიღებულ იქნას ტექნიკური გადაწყვეტილების მართლზომიერება და მისი შესრულების ხარისხი. საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში სისტემატურად მიმდინარეობდეს შემსყიდველთან საპროექტო სამუშაოებზე და სხვა დეტალებზე შეთანხმება. ობიექტზე სამუშაოების შესრულების პროცესში უნდა გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა, იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტზე სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი

ტექნიკური დავალება

სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა ან რაიმე ცვლილების განხორციელება,
დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა უნდა მოხდეს
არაუგვიანეს 5 კალენდარულ დღეში, ანაზღაურების გარეშე.