

ტექნიკური დავალება

სოფელ ფარცხიში დამცავი გაბიონების მოწყობა

1. მდინარის კალაპოტში ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობა.
2. ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა.
3. დამცავი ჯებირის-მოაჯირის მოწყობა საჭიროებისამებრ.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემადგენლობა:

1. თავფურცელი – ობიექტის დასახელება და მისამართი;
2. პროექტის შემადგენლობა და ნახაზების უწყისი;
3. განმარტებითი ბარათი, ობიექტის კლასის მითითებით, ტექნიკური მაჩვენებლები;
4. ტოპოგრაფიული გეგმა, სიტუაციური გეგმა და აერო ფოტო გადაღება;
5. არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასალა;
6. არსებული მიწისწყვესა კომუნიკაციების შესწავლა და შეთანხმება მფლობელ ორგანიზაციებთან.
7. სანიაღვრე არხის მოწყობის პროექტი (მუშა ნახაზი, გეგმები, ჭრილები, დეტალები);
8. კონსტრუქციული ნაწილი სათანადო დეტალიზაციით(მუშა ნახაზი, გეგმები, ჭრილები, დეტალები) და საანგარიშო სქემით;
9. „ზოგადგეოლოგიური კვლევა“;
10. სამუშაოთა მოცულობის და მასალების კრებსითი უწყისი;
11. სამუშაოთა ორგანიზების პროექტი სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკით;
12. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ყველა არსებული გადასახადების გათვალისწინებით. (დეფექტური აქტი, ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა, კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა) შედგენილი საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების შესაბამისად - რესურსული მეთოდით.
13. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ინსპექტირების დადებითი ანგარიში (ექსპერტიზის დასკვნა) შესაბამის სფეროებში აკრედიტებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) მიერ გაცემული;
14. საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას 4 (ოთხი) ეგზემპლიარად, (ელექტრონული ვერსიით PDF; Excel; PLN 2D DWG);

შენიშვნა:

პროექტში სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების წარმოქმნის შემთხვევაში, სამუშაოების პროექტში გათვალისწინება განხორციელდეს შემსყვიდელთან შთანხმებით.