	სანიაღვრე არხების მოწყობის მოცულობების ჯამური უწყისი			pk 0+05	pk 0+51	pk 2+71.7	pk 5+46.7	pk 6+63	pk 10+63	pk 11+95	pk 13+45	pk 17+22	pk 17+48	pk 20+23	pk 24+13	pk 0+53.58	pk 1+0.58	pk 1+42.296	pk 1+74296	pk 14+28.984	pk 15+19.984	pk 15+30	pk 16+70	სულ ჯამი
.	**აწაკრები რკ/ბეტონის არხის მოწყობა 2564 გრძ/მ 40X40**	**ბანზ**	**რაოდ**	**46**		**275**		**400**		**150**		**26**		**390**		**47**		**32**		**85**		**140**		**1591**
1	**მიწის დამუშავება ექსკავატორით V=0.15 მ3**	**მ3**	**625.46**	**11.22**		**67.08**		**97.58**		**36.59**		**6.34**		**95.14**		**11.47**		**7.81**		**20.73**		**34.15**		388.11
	გრუნტის დამუშავება ხელით,	მ^3	31.3	**0.56**		**3.35**		**4.88**		**1.83**		**0.32**		**4.76**		**0.57**		**0.39**		**1.04**		**1.71**		19.41
2	**გატანა 5 კმ-მდე**	**ტ**	**1,063.28**	**19.08**		**114.04**		**165.88**		**62.20**		**10.78**		**161.73**		**19.49**		**13.27**		**35.25**		**58.06**		659.78
3	**ღორღის ბალიშის მოწყობა**	**მ3**	**179.48**	**3.22**		**19.25**		**28.00**		**10.50**		**1.82**		**27.30**		**3.29**		**2.24**		**5.95**		**9.80**		111.37
4	**რკ/ბეტონის არხის მოწყობა შიდა ზომით 0,4*0,4 სისქით 15 სმ**	**მ3**	**576.90**	**10.35**		**61.88**		**90.00**		**33.75**		**5.85**		**87.75**		**10.58**		**7.20**		**19.13**		**31.50**		357.98
	სიცარიელეების შევსება ღორღით	**მ3**	**79.83**	**1.43**		**8.56**		**12.45**		**4.67**		**0.81**		**12.14**		**1.46**		**1.00**		**2.65**		**4.36**		49.54