ი-ჯ. ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა-სოფ. პირველი ობჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის

საგზაო სამოსის მოწყობის მოცულობათა უწყისი

საპროექტო კილომეტრი	ადგილმდებარეობა		მონაკვეთის სიგრძე მ	მიწის ვაკისის სიგანე მ	სავალი ნაწილის სიგანე მ	არსებული საფარის მოყვანა პროფილზე გრეიდერით შემოტანილი ქვიშა-ხრეშისდამატებით მ2	ღორღის საფუძვლის მოწყობა 10 სმ სისქით მ2	ბეტონის B25 F200 W6 ფართობი სისქით 16 სმ ($მ^2$)	საგზაო სამოსის კონსტრუქცია	საგზაო სამოსის კონსტრუქცია	საგზაო სამოსის კონსტრუქცია	მისაყრელი გვერდულები
	პკ + დან	პკ + დან							არმატურის ბადე d-6 A-I მ2	პერიოდული არმატურა ბიჯით 1000 mm L -800 mm d-18 A-III ბრძ/მ	ნაკერების მოწყობა გრძ.მ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 27,4 სმ მ3
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10	11	12	13
2	1+42.296	2+00	57.704	6.0	5.00	346.224	328.9128	288.52	288.52	46.1632	115.408	15.810896
3	2+00	3+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
4	3+00	4+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
5	4+00	5+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
6	5+00	6+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
7	6+00	7+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
8	7+00	8+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
9	8+00	9+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
10	9+00	10+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
11	10+00	11+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
12	11+00	12+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
13	12+00	13+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
14	13+61.461	14+00	38.539	6.0	5.00	231.234	219.6723	192.695	192.695	30.8312	77.078	10.559686
15	14+67.38	15+00	32.62	6.0	5.00	195.72	185.934	163.1	163.1	26.096	65.24	8.93788

16	15+00	15+27.906	27.906	6.0	5.00	167.436	159.0642	139.53	139.53	22.3248	55.812	7.646244
17	16+35	17+00	65.0	6.0	5.00	390	370.5	325	325	52	130	17.81
18	17+00	18+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
19	18+00	19+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
20	19+00	20+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
21	20+00	21+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
22	21+00	22+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
23	22+00	23+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
24	23+00	24+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
25	24+00	25+00	100	6.0	5.00	600	570	500	500	80	200	27.4
						12730.61	12094.08	10608.85	10608.85	1697.42	4243.54	581.36
სულ			2121.769			12730.614	12094.083	10608.845	10608,85X10 X0,222=2355 1,635 ძბ	1697.42	4243.538	581,36X1,22=710, 427 მ3

3394.8304 710.4276707

23551.6359