

ქვანში, თამარ მეფის პიველ შესახვევში (მდინარე სულორზე) ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობის მოცულობათა უწყისი

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	
1	2	3	4	
1. მიწის ვაკისის გამორეცხვის საწინააღმდეგო ქვაყრილის მოწყობა				
2	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	კუბ.მ.	200.0	
	გრუნტის გადატანა ნაყარში 0,1- კმ-მდე	კუბ.მ.	100.0	
	ქვაყრილის მოწყობა მოზიდული მსხვილი ლოდებისაგან	კუბ.მ.	470.0	
4	d 0.90-1,2 მ ლოდი (ტრანსპორტირებით)	კუბ.მ.	400.0	
	მოწყობილ მსვილგაბარიტიან ლოდებზე მცირე d-0.2 მ ლოდების მიყრა ბულდოზერით 20 მ-ზე გადაადგილებით	კუბ.მ.	120.0	
	d-0,2 მ ქვა (ტრანსპორტირებით)	კუბ.მ.	100	
	ქვაყრილის მოწყობა მოზიდული მსხვილი ლოდებისაგან	კუბ.მ.	100.0	
6				

