

სამუშაოების და მასალების მოცულობები

სანიადვრე არხის მოწყობაზე სოფ. გორგაძეში თ.ირემაძის საცხ.სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე

№	შესასრულებელი სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემზე
1	3	4	6
	რბ სანიადვრე არხი (რბ ღია არხი-69მ-(30*40)მ; ლითონის ცხაური 5 მ; არხი გოფირებული მილით დ 200 მმ-36 მ)		
1	გრუნტის დამუშავება ხელით რბ კიუვეტების და გოფირებული მილების ქვეშ	მ3	33.6
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	69.22
2	ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა სისქით 10სმ რ. ბეტონის არხის ქვეშ	100 კ.მ	0.0352
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	7.46
	სხვა მანქანა	მ/სთ	0.36
	ქვიშა-ხრეში ზიდვა 10 კმ	კ.მ	3.87
	სხვა მასალა	ლარი	0.00
3	არმატურის კარკასი ცალკეული ღეროებისაგან	ტნ	0.392
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.82
	სხვა მანქანა	მ/სთ	0.55
	არმატურა 8 მმ	ტნ	0.392
	სხვა მასალა	ლარი	2.80
4	მონოლითური რკ. ბეტონის არხების მოწყობა , დაბეტონება - ბეტონი B-20	100კ.მ	0.096
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	26.98
	სხვა მანქანა	მ/სთ	3.17
	ბეტონი B-20	მ3	9.79
	ყალიბის ფარი	მ2	6.88
	ხის ძელაკი 3ხ.40-60 მმ წიწვოვანი	მ3	0.36
	ხის ფიცარი 3ხ.40მმ და ზევით წიწვოვანი	მ3	0.15
	სამშენებლო ქანჩ-ჭანჭიკი	ტნ	0.01
	სხვა მასალა	ლარი	1.54
5	ორფენოვანი ჰიდროიზოლაცია ბიტუმიტ	100 კვ.მ	0.64
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	36.10
	სხვა მანქანა	მ/სთ	2.62

	ბიტუმი	ტნ	0.29
	სხვა მასალა	ლარი	16.96
6	გოფირებული მილის ქვეშ ბალიშის მოწყობა , მილის დაფარვა ფხვიერი გრუნტით	100 მ ³	0.043
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	5.227
7	გოფირებული მილების მოწყობა დ-200 SN-4	გრძ.მ	36
	შრომის დანახარჯი	კ-ს	8.82
	სხვა მანქანები	ლარი	3.92
	გოფირებული მილი დ-200 SN -4	გრძ.მ	36.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.32
8	თხრილის შევსება და გზის სავალი ნაწილის მოსწორება. მე-3 ჯგ. არსებული ხრეშოვანი გრუნტით	100 მ ³	0.293
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	35.429
9	ლითონის ცხაურის მოწყობა	გრძ.მ	5.000
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.800
	შედულების აპარატი	მანქ/სთ	4.800
	ელექტროდი შედულების 3-42; დ=5მმ	კბ.	1.390
	კუთხოვანა 80X80X8	გრძ.მ	10.000
	მილკედრატი 40*60*3	გრძ.მ	14.200
	ფოლადის ფურცელი	კვ.მ	0.080
	ქანჭანჭიკი 7 სმ	ც	5.000
10	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ ²	0.053
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3.570
	მანქანები	ლარი	0.002
	ანტიკოროზიული საღებავი	კბ	1.318
	ოლიფა	კბ	1.418
	სხვა მასალები	ლარი	0.010