

სამუშაოების და მასალების მოცულობები
რბ სანიაღვრე არხი სოფ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მიმდებარე
ტერიტორიაზე

№	შესასრულებელი სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემზე
1	3	4	6
	რბ სანიაღვრე არხი (რბ არხი-78,6 მ(30*40)მ; ცხაური 11,5 მ)		
1	გრუნტის დამუშავება ხელით რბ კიუვეტების ქვეშ	მ3	30.654
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	63.15
2	ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა სისქით 10სმ რ. ბეტონის არხის ქვეშ	100 კბ.მ	0.04323
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	9.16
	სხვა მანქანა	მ/სთ	0.44
	ქვიშა-ხრეში ზიდვა 10 კმ	კბ.მ	4.76
	სხვა მასალა	ლარი	0.00
3	არმატურის კარკასი ცალკეული ღეროებისაგან	ტნ	0.481
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5.92
	სხვა მანქანა	მ/სთ	0.67
	არმატურა 8 მმ	ტნ	0.481
	სხვა მასალა	ლარი	3.44
4	მონოლითური რკ. ბეტონის არხების მოწყობა , დაბეტონება - ბეტონი B-20	100კბ.მ	0.1179
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	33.13
	სხვა მანქანა	მ/სთ	3.89
	ბეტონი B-20	მ3	12.03
	ყალიბის ფარი	მ2	8.45
	ხის ძელაკი 3ხ.40-60 მმ წიწვოვანი	მ3	0.45
	ხის ფიცარი 3ხ.40მმ და ზევით წიწვოვანი	მ3	0.18
	სამშენებლო ქანხ-ჭანჭიკი	ტნ	0.01
	სხვა მასალა	ლარი	1.89
5	ორფენოვანი ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით	100 კვ.მ	0.78
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	43.99
	სხვა მანქანა	მ/სთ	3.19

	ბიტუმი	ტნ	0.35
	სხვა მასალა	ლარი	20.67
6	თხრილის შევსება და გზის სავალი ნაწილის მოსწორება. მე-3 ჯგ. არსებული ხრეშოვანი გრუნტით	100 მ ³	0.307
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	37.091
9	ლითონის ცხაურის მოწყობა	გრძ.მ	11.500
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	11.040
	შედულების აპარატი	მანქ/სთ	11.040
	ელექტროდი შედულების 3-42; დ=5მმ	კგ.	3.197
	კუთხოვანა 80X80X8	გრძ.მ	23.000
	მილკვადრატი 40*60*3	გრძ.მ	32.660
	ფოლადის ფურცელი	კგ.მ	0.184
	ქანჭ-ჭანჭიკი 7 სმ	ც	12.000
10	ლითონის კონსტრუქციების შედგება ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ ²	0.121
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	8.211
	მანქანები	ლარი	0.004
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	3.031
	ოლიფა	კგ	3.260
	სხვა მასალები	ლარი	0.023

