

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1-1
მოსამზადებელი სამუშაოები

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპრ. ოცულ.	ღირებ.	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	ბუქნარის გაკაფვა გატანით	ჰა	0,95		
2	ბუქნარის დაწვა	ჰა	0,95		
3	არსებული ლითონის თვალამრიდების დემონტაჟი	100 გმ	8,80		
4	თვალამრიდების გატანა თვითმცდელებით ბაზაში შემდგომი გამოყენებისათვის	ტ	21,82		
5	არსებული საფარის ჩამოჭრა კონტურზე სანგრევი ჩაქუჩებით, ავტოთვითმცდელებზე დატვირთვით	100მ3	0,118		
6	ნამტვრევების გატანა ნაყარში	ტ	28,32		
ჯამი ლოკ. №1-1					

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2-1
მიწის ვაკისის მოწყობა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპრ. მოცულობა	ღირებ.	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	6	7	8
1	33ვ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, თვითმცდელებზე დატვირთვით	1000 მ ³	1,2520		
2	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცდელებით	ტ	2191,00		
3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	1,2520		
4	33ვ გრუნტის დამუშავება კიუვეტში ექსკავატორით, თვითმცდელებზე დატვირთვით	1000 მ ³	2,5490		

5	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცვლელებით	ტ	4460,75		
6	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	2,5490		
7	გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით თვითმცვლელებზე დატვირთვით, ყრილის მოსაწყობად	1000 მ ³	36,1810		
8	გრუნტის გადაზიდვა თვითმცვლელებით ყრილში	ტ	63316,75		
9	სამუშაოები ყრილში	1000 მ3	36,1810		
10	ყრილის დატკეპვნა ვიბრაციული სატკეპნებით, ნ-ჯერ გავლით, ფენის სისქით 30 სმ	1000 მ ³	36,181		
11	ზედაპირის მოშენდაკება მექანიზებული წესით	1000 მ2	8,741		
<i>ჯამი ლოკალ.№2-1</i>					

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 3-1
საგზაო სამოსის მოწყობა ამჩქარებელ/შემანელებელ ზოლებზე

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპრ. მოცულ.	ღირებ.	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	6	7	8
1	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 30 სმ	1000 მ ²	0,514		
2	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ლორღით ფრ (0-40) სისქით 20 სმ	1000 მ ²	1,713		
4	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა შავი ლორღით სისქით 14 სმ	1000 მ ²	1,713		

5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	1,071		
6	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 8 სმ	1000 მ ²	1,647		
7	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,494		
8	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი B, მარკა II, სისქით 4 სმ	1000 მ ²	1,647		
9	ქვიშა-სრეშოვანი ნარევით მისაყრელი გვერდულების მოწყობა	100 მ ³	7,470		
ჯამი ლოკალ. №3-1					

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 3-2
საგზაო სამოსის მოწყობა მისასვლელ გზებზე

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპრ. მოცულ	მასალა	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	6	7	8
1	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-სრეშოვანი ნარევით სისქით 30 სმ	1000 მ ²	2,622		
2	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით ფრ (0-40) სისქით 20 სმ	1000 მ ²	8,741		
4	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა შავი ღორღით სისქით 14 სმ	1000 მ ²	8,741		

5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	5,463		
6	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 8 სმ	1000 მ2	8,405		
7	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	2,522		
8	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი B, მარკა II, სისქით 4 სმ	1000 მ2	8,405		
9	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით მისაყრელი გვერდულების მოწყობა	100 მ ³	7,440		
ჯამი ლოკალ.№3-2					

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 4-1

რ/ბ მიღების მოწყობა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპრ. მოცულობა	ღირებ.	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	6	7	8
1	33ვ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელელებზე	1000 მ ³	0,0608		
2	გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	106,400		
3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ ³	0,06080		
4	გრუნტის დამუშავება ხელით, თვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ ³	6,1000		
5	გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	10,675		

6	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ ³	0,00610		
7	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები მილის ქვეშ	მ ³	16,2000		
8	რ/ბ ანაკრები რგოლების მოწყობა	მ3	12,120		
9	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	100 მ ²	1,460		
10	ასაკრავი ჰიდროიზოლაცია	100 მ ²	0,690		
11	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა	მ ³	4,6000		
12	სათავისების მონოლითური ბეტონი B22.5, F200, W6 (ძირი, ტანი, ფრთა, კბილი)	100 მ ³	0,4740		
13	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2ფენა)	100 მ ²	0,775		
14	ქვის რისბერმის მოწყობა	100 მ3	0,33400		
15	გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით თვითმცლელეებზე დატვირთვით, თხრილისა და კედლის უკანა სივრცის შესავსებად	1000 მ ³	0,0203		
16	გრუნტის გადაზიდვა თვითმცლელეებით	ტ	35,53		
17	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ ³	0,3670		
18	სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების მოწყობა	მ ³	3,0800		
19	პარაპეტების შეღებვა პერქლორვინილიანი საღებავით	100 მ ²	0,288		
ჯამი ლოკალ. №4-1					

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 4-2

გაბიონის კედლის მოწყობის სამუშაოები

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპრ. მოცულ.	ღირებ.	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	6	7	8
1	33გ გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეებზე	1000 მ ³	2,5232		
2	გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	4415,600		
3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ ³	2,52320		
4	გრუნტის დამუშავება ხელით, ადგილზე გადაყრით	მ ³	126,2000		

5	ღორღოვანი საგების მოწყობა	მ ³	265,6000		
6	გაბიონის ყუთების დაწყობა ზომით 1,5*1*1 მ, ქვებით შევსება, ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით	მ ³	1002,00		
7	გაბიონის ყუთების დაწყობა ზომით 2*1*1 მ, ქვებით შევსება, ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით	მ ³	664,00		
8	გაბიონის ყუთების ღირებულება, ზომით 1,5*1*1 მ	ც	668,00		
9	გაბიონის ყუთების ღირებულება, ზომით 2*1*1 მ	ც	332,00		
10	გაბიონის შესაკრავი მავთულის ღირებულება	კბ	877,6000		
11	გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით თვითმცლელზე დატვირთვით, თხრილისა და კედლის უკანა სივრცის შესავსებად	1000 მ ³	0,1992		
12	გრუნტის გადაზიდვა თვითმცლელებით	ტ	348,60		
13	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ ³	0,3670		
ჯამი ლოკალ. №4-2					

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 6-1					
საბზაო ნიშნების მოწყობა					
შედგ 208 წ. II კვ. ფასებში					
№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	საპრ. მოცულ.	ღირებ	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	საგზაო ნიშნების მოწყობა ლითონის დგარზე სივრცით 4,0 მ, მიწის სამუშაოების, დაბეტონებისა B-22,5, F-200, W-6 და დგარების შეღებვის გათვალისწინებით	100 ც	0,18		
2	არსებულ დგარებზე ფარების დაკიდება	100 ც	0,07		
3	ფარების ღირებულება				
ჯამი ლოკალ. №6-1					

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 6-2
საგზაო ნაწილის მონიშვნა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	საპრ. მოცულ.	ღირებ.	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	6	7	8
1	საგზაო ნაწილის ჰორიზონტალური მონიშვნა ერთკომპონენტური (თეთრი) საგზაო ნიშანსაღებები საღებავით დამზადებული მეთილმეთაკრილატის საფუძველზე, გაუმჯობესებული ღამის ხილვადობის შუქდამბრუნებელი მინის ბურთულაკებით ზომით 100-600 მკმ	მ ²	803,43		
ჯამი ლოკალ. №6-2					

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 6-3

ლითონის მრუდხაზოვანი, ძელებიანი ზღუდარის მოწყობა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	საპრ. მოცულ.	ღირებ.	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	ლითონის მრუდხაზოვანი, ძელებიანი ზღუდარის მოწყობა	100 გმ	16,050		
ჯამი ლოკალ. №6-3					

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №6-4
კლასტმასის მიმმართველი ბოკკინტების მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	საპრ. მოცულ.	მასალა	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6

1	პლასტმასის მიმმართველი ბოძკინტების მოწყობა	ც	378,00		
2	პლასტმასის მიმმართველი ბოძკინტები	ც	378,00		
<i>ჯამი ლოკ. №6-4</i>					
<i>ჯამი ლოკ. №1-1+ №2-1+№3-1+№3-2+№4-1+№4-2+№6-1+№6-2+№6-3+№6-4</i>					
ზედნადები ხარჯები					
ჯამი					
გეგმიური დაგროვება					
ჯამი:					
გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 5%					
ჯამი:					
დღგ					
სულ ჯამი					

ელექტრონული ხელწერა ან კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი

შენიშვნა: ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი იქნას, როგორც Excel- ის სახით, ასევე PDF ფორმატით