

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა
თავი I. დემონტაჟის სამუშაოები			
1	არსებული ანძების სანათების და კაბელის, კონსოლური კრონშტეინების სანათების და კაბელის დემონტაჟი და დასაწყობება	ცალი	11
2	არსებული გარე განათების ანძების დემონტაჟი და დასაწყობება	ცალი	7
3	გარე განათების კონსოლური კრონშტეინების ნაწილობრივი დემონტაჟი და დასაწყობება	ცალი	4
თავი II. სამშენებლო სამუშაოები			
4	h=1,20 მ ორმოების ამოღება ანძების დაყენების ადგილებში ორმო-ამომთხრელი მანქანით	ცალი	62
5	დარჩენილი გრუნტის გაშლა	მ³	18,60
6	გარე განათების ლითონის ანძის დამზადება (იხ. ნახაზი)	ცალი	62
7	ლითონის ანძის მომზადება და შეღებვა ანტიკოროზიული ემალის ზაღებავით ორ ფენად	ცალი	62
8	B-15 (M-200) ბეტონით ორმოების შევსება	მ³	18,60
9	ანძის მონტაჟი საძირკველზე	ცალი	62
თავი III. ელ. სამონტაჟო სამუშაოები			
3.1 (კაბელი, სანათი, არმატურა)			
10	СИП კაბელის LED სანათების და არმატურის მონტაჟი	გრძ.მ კომპ.	2252 62
3.2 (ავტომატიზაციის სისტემა)			
11	ლითონის ყუთის დამონტაჟება გარე განათების ავტომატიზაციის სისტემის დასაყენებლად (დამიწებისათვის და ნოლისათვის კლემების მოწყობით)	ცალი	3
3.3 (ანძების დამიწების სამუშაოები)			
12	გარე განათების ანძის დამიწების კონტურის მოწყობა	კომპ.	62
13	დარჩენილი გრუნტის გაშლა	მ³	18,60
3.4 (СИП კაბელის დამიწების სამუშაოები)			
14	გარე განათების СИП კაბელის დამიწების კონტურის მოწყობა	კომპ.	3
15	დარჩენილი გრუნტის გაშლა	მ³	4,80

ი/მ "რაფაელ რაისიან"			
დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქ. დმანისში გარე განათების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია			
შეადგინა		რ. რაისიან	პეტიკონი (1)
			ფურც. ფურცლები
			13 13
			01.03.2019

