

Nº	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა
თავი I. სამშენებლო სამუშაოები			
1	h=1,20 მ ორმოების ამოღება ანძების დაყენების ადგილებში ორმო-ამომთხრელი მანქანით	ცალი	1
2	დარჩენილი გრუნტის გაშლა	მ³	0,30
3	გარე განათების ლითონის ანძის დამზადება (იხ. ნახაზი)	ცალი	1
4	ლითონის ანძის მომზადება და შეღებვა ანტიკოროზიული ემალის ზალეზავით ორ ფენად	ცალი	1
5	B-15 (M-200) ბეტონით ორმოების შევსება	მ³	0,30
6	ანძის მონტაჟი საძირკველზე	ცალი	1
7	გარე განათების კონსოლური ტიპის კრონშტეინის დამზადება (იხ. ნახაზი)	ცალი	52
8	კონსოლური ტიპის კრონშტეინის მომზადება და შეღებვა ანტიკოროზიული ემალის ზალეზავით ორ ფენად	ცალი	52
9	კონსოლური კრონშტეინების მიმაგრება არსებულ ელექტრო ბოძებზე	ცალი	52
თავი II. ელ. სამონტაჟო სამუშაოები			
2.1 (კაბელი, სანათი, არმატურა)			
10	СИП კაბელის LED სანათების და არმატურის მონტაჟი	გრძ.მ კომპ.	1659 53
2.2 (ავტომატიზაციის სისტემა)			
11	ლითონის ყუთის დამონტაჟება გარე განათების ავტომატიზაციის სისტემის დასაყენებლად (დამიწებისათვის და ნოლისათვის კლემების მოწყობით)	ცალი	3
2.3 (ანძების დამიწების სამუშაოები)			
12	გარე განათების ანძის დამიწების კონტურის მოწყობა	კომპ.	1
13	დარჩენილი გრუნტის გაშლა	მ³	0,30
2.4 (СИП კაბელის დამიწების სამუშაოები)			
14	გარე განათების СИП კაბელის დამიწების კონტურის მოწყობა	კომპ.	3
15	დარჩენილი გრუნტის გაშლა	მ³	4,80

ი/მ "რაფაელ რაისიან"			
დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქ. დმანისში გარე განათების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია			
შეადგინა		რ. რაისიან	პედაგოგიკა (1)
			ფურც. ფურცლები
			14 14
			01.03.2019

