

სოფ. შსახელოს გზის რეკონსტრუქცია
საგზაო სამოსის მოწყობის სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

საპროექტო კილომეტრი	ადგილმდებარეობა		მონაკვეთის სიგრძე მ	მიწის ეაკისის სიგანე მ	სავალი ნაწილის სიგანე მ	არსებული საფარის მოყვანა პროფილზე გრეიდერით შემოტანილი ქვიშა- ხრეშისდამატები მ2	ღორღის საფუძელის მოწყობა 10 სმ სისქით მ2	ბეტონის B25 F200 W6 ფართობი სისქით 16 სმ (მ²)	საგზაო სამოსის კონსტრუქცია	მისაყრდელი გვერდულები	შენიშვნა
	პკ + დან	პკ + დან							არმატურის ბაღე d-6 A-I მ2	ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევი სისქით 27,4 სმ 83	
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10	12	13
I მონაკვეთი											
	0+00	1+00	100	4	3	400.00	370.000	300.000	300.000	27.400	
	1+00	1+23,001	23.001	4	3	92.00	85.104	69.003	69.003	6.302	
ჯამი			123.001			492.004	455.104	369.003	369.003	33.702	
									729X10X0,222=81 9,187 კგ	66,582X1,24= 41,791 მ3	
II მონაკვეთი											
	0+00	0+72,274	72.274	4	3	289.10	267.414	216.822	216.822	19.803	
ჯამი			72.274			289.096	267.414	216.822	216.822	19.803	
									729X10X0,222=4 81,345 კგ	66,582X1,24= 24,556 მ3	
სულ ჯამი			195.275			781.100	722.518	585.825	1300.53	66.347	