

საპროექტო ლითონის მილის ადგილმდებარეობისა და სიგრძის დათვლის უწყისი

№	საპროექტო რკინაბეტონის მილის მდებარეობა			შენიშვნა
	მდებარეობა	მილის სიგრძე	დასახელება	
1	2	3	4	5
	0+1	6	ლითონის მილი	
	სულ	6		

ლითონის მილის მოწყობის მოცულობების უწყისი

№	დასახელება	ბანზომიღება	რაოდენობა
18	მიწის გათხრა ექსკავატორით $V=0,15 \text{ მ}^3$	მ3	6.79
21	გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე დაყრით (33გ)	მ ³	0.3
19	გატანა 2 კმ-მდე	ტ	12.12
20	ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ3	0.32
22	ლითონის მილის მონტაჟი Ø530 მმ	მ	6.00
23	მილის ტანზე წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	მ ²	9.99
24	მიწის გათხრა ხელით სათავისების მოსაწყობად	მ3	4.50
25	ბეტონის სათავისების მოწყობა (აკლ)	მ3	2.92
20	ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ3	0.25
26	მონოლითური ბეტონის წყალმიღები ჭის მოწყობა, საგების მოწყობით	მ ³	2.92
27	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	მ ²	6.14
20	ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ3	0.23
28	გრუნტის უკუჩყრა ექსკავატორით $V=0,15 \text{ მ}^3$	მ3	1.32