

სოფ.წაზლარასხევეში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრისაკენ მიმავალი საავტომობილო გზის
 რკ/ზეტონის საფარის მოწყობა
 მოცულობების კრებსითი უწყისი

N	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ
1	3	4	6
.	თაზი I ტიპიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები		
1	ტრასის აღდგენა	კმ	0.205
.	თაზი II ზიჟის ვაკისი		
.	II.I ზიჟის სამუშაოები		
1	გზის დაპროფილება ავტოგრეიდერით ქვიშა ხრეშის დამატებით	მ2	1,027.95
.	მიერთებების და მოედნის მოწყობა ცემენტო ბეტონით 40+70=110 მ2-ზე		
3	გზის დაპროფილება ავტოგრეიდერით ქვიშა ხრეშის დამატებით	მ2	110.00
.	გზის მოშანდაკება 400მX3მ		
5	გზის მოშანდაკება ქვიშა-ხრეშით	მ3	240.00
.	თაზი III საბზაო სამოსი		
2	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ.	მ2	966.268
5	ცემენტო ბეტონის გზის მოწყობა სისქით 16 სმ	მ2	822.339
6	არმატურის ბადის ჩაწყობა	მ2	822.339
7	ნაკერების მოწყობა და შევსება	მ	164.5
7	ზემლაირის ღამუშანება თხემბადი პარაფინით 2-ჟირ	მ2	822.339
8	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	მ2	205.613
.	მიერთებების და მოედნის მოწყობა ცემენტო ბეტონით 40+70=110 მ2-ზე		
4	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ.	მ2	110.000
9	ცემენტო ბეტონის გზის მოწყობა სისქით 16 სმ	მ2	110.000
10	არმატურის ბადის ჩაწყობა	მ2	110.000
11	ნაკერების მოწყობა და შევსება	მ	21.0
12	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მიერთებებისთვის	მ2	38.000
.	თაზი IV ხელოვნური ნაბეპოგები		
.	ანაკრები რკ/ზეტონის არხის მოწყობა 129 გრმ/მ 40X40		
13	მიწის დამუშავება ექსკავატორით V=0.15 მ3	მ3	31.47
14	გატანა 5 კმ-მდე	ტ	53.50
15	ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ3	9.03
16	რკ/ზეტონის არხის მოწყობა შიდა ზომით 0,4*0,4 სისქით 15 სმ	მ3	29.03
.	ლითონის მილის მონტაჟი Ø530 მმ (სიგრძით 6 მ)		
18	მიწის გათხრა ექსკავატორით V=0,15 მ3	მ3	6.79
21	გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე დაყრით (33გ)	მ³	0.3
19	გატანა 2 კმ-მდე	ტ	12.12
20	ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ3	0.32
22	ლითონის მილის მონტაჟი Ø530 მმ	მ	6.00

23	მილის ტანზე წასაცხები პიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	მ²	9.99
24	მიწის გათხრა ხელით სათავისების მოსაწყობად	მ3	4.50
25	ბეტონის სათავისების მოწყობა (აკლდება მილის მოცულობა)	მ3	2.92
20	ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ3	0.25
26	მონოლითური ბეტონის წყალმიღები ჭის მოწყობა, საგების მოწყობით	მ³	2.92
27	წასაცხები პიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	მ²	6.14
20	ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ3	0.23
28	გრუნტის უკუჩაყრა ექსკავატორით V=0,15 მ3	მ3	1.32